

Po odkrytí vozovky proběhly zatěžovací zkoušky zemní pláň, které byly vyhodnoceny jako nevyhovující, jelikož bylo naměřeno pouze 15 MPa z navrhovaných 45 MPa. Projektant již s touto možností počítal a navrhl 2 varianty řešení tohoto problému, po dohodě objednatele se zhotovitelem se ale přistoupilo k řešení úplně jinému, a sice k sanaci a výměně vrstvy štěrkodrtě za KSC (kamenivo stmelené cementem). Zároveň byla upravena niveleta komunikace a přidána nová folie kvůli izolaci přiléhajících objektů proti vodě. Nově byla naceněna též demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení, která nebyla uvedena v původním výkazu výměr.

Celkově dojde ke snížení celkové ceny díla o 130.327,83 Kč bez DPH, tedy 157.696,67 Kč vč. DPH. Nacenění výše uvedených víceprací a méněprací jsou součástí tohoto dodatku.

Dále bylo dohodnuto, že finální asfaltová vrstva bude položena současně s finální asfaltovou vrstvou v přilehlé ulici Hálkova, dojde tedy k posunutí termínu ukončení stavby o 26 dní. V řádném termínu dle SoD byla dokončena kompletní rekonstrukce komunikace kromě zmíněné finální asfaltové vrstvy.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 48245/2020/OSM, ev. č. DS202000569 takto:

Článek 2, Výchozí podklady a údaje, bod 2.2.3 se mění a nově zní

2.1.1 Termín stavby: zahájení: na základě výzvy k převzetí staveniště a k zahájení plnění
ukončení: do 88 kalendářních dnů od předání staveniště

Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2.484.672,17 Kč

DPH (sazba 21 %): 521.781,16 Kč

Cena díla celkem: 3.006.453,33 Kč

Slovy (částka s DPH) : Třímilionyšesttisícčtyřistapadesát tři korun českých třicet tři haléřů

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1


uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 09.10.2020




Ing. Jiří Benda
jednatel společnosti



Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti

V Lounech dne 16.10.2020



Mgr. Pavel Janda
starosta města

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 2002831d2 - Rekonstrukce komunikace, chodníků a VO v ul. Resslova, Louny - dodatek č.1 - URS

001 - Dodatek č.1 - projektantský rozpočet (3.116.687,51 bez DPH) koeficient 0,839

SO 101 - ul.RESSLOVA

000 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

006	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	90,000 t	49,65	4 468,50
-----	-------	---	----------	-------	----------

Součet za	000 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				4 468,50
------------------	---	--	--	--	-----------------

001 - ZEMNÍ PRÁCE

017	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	50,000 m3	141,25	7 062,50
018	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	1 500,000 m3	7,81	11 715,00

Součet za	001 - ZEMNÍ PRÁCE				18 777,50
------------------	--------------------------	--	--	--	------------------

002 - ZÁKLADY

001	21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	-444,600 m2	32,53	-14 462,84
002	212645	TRATIVODY KOMPL.Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	-247,000 m	266,89	-65 921,83
003	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2	-444,600 m2	38,71	-17 210,47
004	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	-1 010,000 m2	161,09	-162 700,90
005	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	-4 040,000 m2	11,03	-44 561,20

Součet za	002 - ZÁKLADY				-304 857,23
------------------	----------------------	--	--	--	--------------------

005 - KOMUNIKACE

036	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	-1 010,000 m2	145,09	-146 540,80
037	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	1 010,000 M2	265,96	268 619,80

Součet za	005 - KOMUNIKACE				122 078,70
------------------	-------------------------	--	--	--	-------------------

711 - IZOLACE PROTI VODĚ

001	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svlehlá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	90,000 M2	172,83	15 554,70
-----	-----------	---	-----------	--------	-----------

Součet za	711 - IZOLACE PROTI VODĚ				16 554,70
------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------

Celkem	SO 101 - ul.RESSLOVA				-143 977,83
---------------	-----------------------------	--	--	--	--------------------

SO 401 - ul.RESSLOVA

001	743022	Demontáž stávajících VO vč.zásypu a odvozu na TS	7,000 kus	1 950,00	13 650,00
-----	--------	--	-----------	----------	-----------

Součet za	SO 401 - ul.RESSLOVA				13 650,00
------------------	-----------------------------	--	--	--	------------------

CELKEM	001 - Dodatek č.1 - projektantský rozpočet (3.116.687,51 bez DPH) koeficient 0,839				-130 327,83
---------------	---	--	--	--	--------------------

Celkem zaokrouhleno					-130 327,83
----------------------------	--	--	--	--	--------------------