


POZNÁMKY:

NÁŠLAPNÍ VRSTVA POCHOZÍCH PLOCH MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB – MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,5, NEBO HODNOTU VÝKVVU KYVADLA MIN 40, NEBO ÚHEL KLUZU MIN. 10°



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CÍHEL, TL. 150 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CÍHEL, TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- NOVÉ SDK PŘÍČKY MEZIBYTOVÉ, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ, MIN. 53 DB, OBALENÍ KONSTRUKCE KROVU, UVNITŘ 50 MM MINER. VATY, CELKOVÁ TL. 400 MM
- NOVÉ SDK PŘÍČKY, MIN. 45 DB, UVNITŘ 50 MM MINER. VATY, CELKOVÁ TL. 100 MM
- NOVÉ SDK PŘÍČKY, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ, MIN. 53 DB, UVNITŘ 100 MM MINER. VATY, CELKOVÁ TL. 150 MM

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE
- ZÁBRADLÍ S KOVOVOU KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK, BARVA GRAFITOVÁ
- REKONSTRUOVANÉ PODLAHOVÉ VRSTVY

REKONSTRUKCE FÁZE 1, FÁZE 2:

- FÁZE 1
  - ZATEPLENÍ FASÁDY
  - NOVÁ VSTUPNÍ RAMPA
  - NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
  - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
  - ÚPRAVA POVRCHŮ A PODLAH EXTERIÉR
  - NOVÁ DLAŽBA BALKONU
  - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
  - NOVÉ ZÁBRADLÍ BALKONU A VSTUPNÍ RAMPY
- FÁZE 2
  - REKONSTRUKCE KOUPELNY
  - KOMPLET NOVÉ PODKROVÍ 3.NP
  - KOMPLET NOVÉ PODKROVÍ 4.NP
  - ÚPRAVA STŘECHY
  - ÚPRAVA POVRCHŮ A PODLAH INTERIÉR
  - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ ÚNIK.SCHODIŠŤ

REVIZE 07/2022 doplnění pro NZÚ			
REVIZE 05/2022 doplnění pro NZÚ			
REVIZE 09/2021 dle výzvy SÚ – spis. zn. MULN/9601/2021/SU/PM, č.j. MULNCJ 60629/2021, ze dne 11.08.2021			
0,000 = 235,500 m.n.m.			
INVESTOR : Město LOUNY Mírové náměstí 35 440 01 Louny		STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY PARC.Č.4987/936, KAT.ÚZ. LOUNY	
PROFESE : ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ		STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE DSP + DPS	
PROJEKTANT : build&build s.r.o. Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 +420601152172 team@buildbuild.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : A167	
AUTORIZOVAL : ING.PETR NERADIL čkait 13013112 +420603804295 neradil@email.cz		DATUM : 08 / 2020	
ARCH. NÁVRH : ING. ARCH. MARTIN KULŠTEJN		MĚŘITKO : 1:100	
KRESLIL : ING. ARCH. MARIE ZELENKOVÁ		FORMÁT : 2 x A4	
PŘÍLOHA : PŘÍČNÝ ŘEZ 4A–4A – NOVÝ STAV		PARÉ : D1.1.33	