


D7 DETAIL SOKLU



SKLADBY

- (St2) – PŮVODNÍ IN OMÍTKA
 – PŮVODNÍ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 mm
 – TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VATA, TL.150 mm
 – VNĚJŠÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA BÍLA/ŠEDÁ (VIZ VÝKRES POHLEDŮ)
- (St3) – VNĚJŠÍ SOKLOVÁ OMÍTKA –MARMOLIT (S KAMÍNKY) BARVA BÍLA–ŠEDÁ
 – XPS DESKA 120 MM
 – HYDROIZOLACE (NAPR. ASFALTOVÝ PÁS)
 – PŮVODNÍ ZDIVO
 – VNITŘNÍ OMÍTKA
- (S4) – KAČÍREK 150 MM
 – ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP 450 MM
 – PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
 — NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY STAVEBNÍCH ÚPRAV

0,000 = 235,500 m.n.m.

INVESTOR : Město LOUNY Mírové náměstí 35 440 01 Louny	STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY PARC.Č.4987/936, KAT.ÚZ. LOUNY		STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE DSP + DPS ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : A167	
PROFESÍ : ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ	ARCH. NÁVRH : ING. ARCH. MARTIN KULŠTEJN KRESLIL : ING. ARCH. KATARÍNA POTOČNÁ		DATUM : 08 / 2020	
PROJEKTANT : build&build s.r.o. Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 +420601152172 team@buildbuild.cz	<div data-bbox="842 1960 1093 2065"> </div>		MĚŘÍTKO : 1:20 FORMÁT : 1 x A4	
AUTORIZOVAL : ING.PETR NERADIL čkař 13013112 +420603804295 neradil@email.cz	PŘÍLOHA : DET 7 – DETAIL SOKLU		PŘÍLOHA : D1.1.21	