


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL, TL. 150 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL, TL. 100 MM

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- X1

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB



SKLADBY:

- S1

-

KRYTINA Z AZBESTOCEMENTOVÝCH ŠABLON

-

PODKLADNÍ LEPENKA

-

CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ, PRKNA TL. 25MM

-

KROKVE 140/160 MM
- S1

-

MALBA, BÍLÁ

-

VNITŘNÍ VÁPENNĚÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

-

ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM

-

VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA BÍLÁ
- P1

-

BETONOVÁ MAZANINA BEZ CEMENTOVÉHO POTĚRU 50MM

-

HYDROIZOLACE (DVOJITÁ) ASF. PÁSY IPA 400/H

-

BETONOVÁ MAZANINA – PROSTÝ BETON B135 TL. 150MM

-

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, TL. 150MM

-

ROSTLÝ TERÉN
- P2

-

NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PVC/ DLAŽBA

-

CEMENTOVÝ POTĚR MCK 100, TL. 20MM

-

ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD 11/ 77 O SKL. ROZMĚRECH 600/120/25CM, TL. 250MM
- P3

-

NÁŠLAPNÁ VRSTVA –BETONOVÁ MAZANINA TL.50 MM

-

TEP. IZOLACE POLYSTYRÉN, λ=0,040 W.m–1.K–1, TL. 50MM,

-

STŘEŠNÍ DÍLCE POLSID 50MM,

-

CEMENTOVÝ POTĚR MCK 100, TL. 20MM

-

ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD 11/ 77 O SKL. ROZMĚRECH 600/120/25CM, TL. 250MM
- P4

-

ŽELEZOBETONOVÝ PANEĽ, TL. 250MM
- P6

-

NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PVC/ DLAŽBA

-

TEPELNÁ IZOLACE, DESKY POLYSTYREN λ=0,040 W.m–1.K–1, TL. 20MM

-

CEMENTOVÝ POTĚR MCK 100, TL. 20MM

-

ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELE PZD 11/ 77 O SKL. ROZMĚRECH 600/120/25CM, TL. 250MM
- Q1

-

PLASTOVÁ OKNA, DVOJSKLO


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL, TL. 150 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL, TL. 100 MM

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- X1

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB

REVIZE 07/2022 doplnění pro NZÚ					
REVIZE 05/2022 doplnění pro NZÚ					
REVIZE 09/2021 dle výzvy SÚ – spis. zn. MULN/9601/2021/SU/PM, č.j. MULNCJ 60629/2021, ze dne 11.08.2021					
0,000 = 235,500 m.n.m.					
INVESTOR : Město LOUNY Mírové náměstí 35 440 01 Louny		STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY PARC.Č.4987/936, KAT.ÚZ. LOUNY		STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE DSP + DPS	
PROFESE : ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : A167	
PROJEKTANT : build&build s.r.o. Chudeniccká 1059/30 102 00 Praha 10 +420601152172 team@buildbuild.cz		ARCH. NÁVRH : ING. ARCH. MARTIN KULŠTEJN		DATUM : 08 / 2020	
		KRESLIL : ING. ARCH. MARIE ZELENKOVÁ		MĚŘITKO : 1:100	
		 build&build s.r.o. Chudeniccká 1059/30 102 00 Praha 10 IČ 06097629 team@buildbuild.cz		FORMÁT : 2 x A4	
AUTORIZOVAL : ING.PETR NERADIL čkait 13013112 +420603804295 neradil@email.cz		PŘÍLOHA : PŘÍČNÝ ŘEZ 3–3 – PŮVODNÍ STAV		PŘÍLOHA : D1.1.28	