VZOROVÝ ŘEZ V1 0.04km
MĚŘÍTKO 1:50



VZOROVÝ ŘEZ V1 0.06km
MĚŘÍTKO 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
STUPŇOVITÝ RETARDÉR–KRÁTKÝ TP85
VÝJEZD DO ULICE OSVODITELŮ
– MĚŘÍTKO 1:50 –



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
STUPŇOVITÝ RETARDÉR–DLOUHÝ TP85
VJEZD A VÝJEZD DO ULICE NA VALÍCH
– MĚŘÍTKO 1:50 –



DETAIL PROVEDENÍ DRENÁŽE
částečně perforovaná drenážní trubka z pe–hd
v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s volně přiloženou spojkou
M 1:25



*drenáž ukočit v uliční vpusti, v šachtě nebo v odvodňovacím žlabu

SKLADA VOZOVKY DLÁŽDĚNÝ KRYT – ŽULA UKLÁDÁNA DO OBLOUKŮ TP192
– D2–D–1–V–PIII (90TNV/24hod)
– MĚŘÍTKO 1:50



- DLAŽBA ŽULA 10/12 DO OBLOUKŮ
- L–40mm–LOŽE
- ŠDa–150mm–ŠTĚRKODRŤ 0–32mm
- ŠDb–200mm–ŠTĚRKODRŤ 0–63mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30MPa)

SKLADA VOZOVKY DLÁŽDĚNÝ KRYT
MOZAIKA V MÍSTĚ RETARDÉRU–VJEZD UKLÁDÁNA DO ŘÁDKŮ TP192
– D2–D–1–V–PIII (90TNV/24hod)



- PŘÍRODNÍ ŽULOVÉ MOZAIKOVÉ KOSTKY TL.50–60mm
- L–40mm–LOŽE
- ŠDa–200mm–ŠTĚRKODRŤ 0–32mm(POSÍLENÁ)
- ŠDb–200mm–ŠTĚRKODRŤ 0–63mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30MPa)

PARKOVIŠTĚ–VEG. DLAŽBA
– D2–D–1–O–PIII (komunikace vyhrazené pro osobní vozidla)
– MĚŘÍTKO 1:50



- DL–80mm–VEG. DLAŽBA 80mm
- L–40mm–KLADECÍ VRSTVA
- ŠDa–200mm–ŠTĚRKODRŤ 0–32mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30MPa)

CHODNÍK–ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA MOZAIKA–VÍCEBAREVNÁ–KOBERCOVÁ
– D2–D–1–CH–PIII (ZÁKAZ VJEZDU TNV)
– MĚŘÍTKO 1:50



- PŘÍRODNÍ ŽULOVÉ MOZAIKOVÉ KOSTKY TL.50–60mm
- L–30mm–KLADECÍ VRSTVA
- ŠDa–150mm–ŠTĚRKODRŤ 0–32mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30MPa)

SKLADA VOZOVKY ASFALTOVÝ KRYT–PŘEKOP
– D1–N–2–V–PIII (ZATÍŽENÍ 90 TNV/24H)
– MĚŘÍTKO 1:50



- ACO11 40mm–ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS 0,3 kg/m²
- ACP16+ –70mm–ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN EN 13108–1)
- ŠDa–150mm–ŠTĚRKODRŤ 0–32mm
- ŠDb–150mm–ŠTĚRKODRŤ 0–63mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (45MPa)

SPOLEČNOST
MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ
IČ:287 38 217,DIČ:CZ28738217
SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C, VLOŽKA 29648
mob.: 607 604 304, e–mail: info@messor.cz, web:http://www.messor.cz
PROJEKTY DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB, TECHNICKÉ DOZORY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

MESSOR PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

RAZÍTKO:

ZMĚNA: (VE FORMÁTU ČÍSLO, DATUM, POPIS)
1.

NÁZEV STAVBY:
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ (OSVOBODITELŮ)
k.ú. Louny (687391)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. OTA VETTERMANN
PROJEKTANT:	Ing. OTA VETTERMANN
AUTORIZACE:	AI V OBORU POZEMNÍ STAVBY A KONSTRUKCE AT V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY–NEKOLEJOVÁ DOPRAVA ČÍSLO AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA: 0402018
PROFESE:	DOPRAVNÍ STAVBA
ČÍSLO ZAKÁZKY:	20038
DATUM:	9/2020
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	společné povolení DUR+DSP DZS_DPS(příloha 11 k vyhlášce č.499/2006Sb)
INVESTOR:	Město LOUNY Mírové náměstí 35 44001 Louny IČ:00265209
OBJEKT:	SO100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
KÓTOVÁNO V:	m
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	A1
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2. d)