


ŘEZY

Okružní křižovatka a přechod pro chodce ul. Poděbradova-Fügnerova-Tomanova Louny

M 1:50




KONSTRUKČNÍ SKLADBY:

A SKLADBA PRO PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU - 69m ²			
BETONOVÁ DLAŽBA (100/200)	60 mm	ČSN 73 6131	
LOŽE ŠDA(FRAKCE 4-8)	30 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM :	90 mm		

B SKLADBA PRO CHODNÍK - 32m ²			
TP170 - str.33 - D2-D-1/CH/PIII			
BETONOVÁ DLAŽBA (100/200)	60 mm	ČSN 73 6131	
LOŽE ŠDA(FRAKCE 4-8)	30 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠDA(FRAKCE 8-32)	▲ Edef2=50MPa 150 mm	ČSN 73 6126-1	
ZEMNÍ PLÁŇ	▲ Edef2=30MPa	ČSN 73 6133	
CELKEM :	240 mm		

C SKLADBA PRO VEGETAČNÍ DLAŽBU			
TP170 - str.33 - D2-D-1/CH/PIII			
BETONOVÁ DLAŽBA (200/200-170/170)	80 mm	ČSN 73 6131	
LOŽE ŠDA(FRAKCE 4-8)	30 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠDA(FRAKCE 8-32)	▲ Edef2=50MPa 150 mm	ČSN 73 6126-1	
ZEMNÍ PLÁŇ	▲ Edef2=30MPa	ČSN 73 6133	
CELKEM :	260 mm		

D SKLADBA PRO VOZOVKU			
TP170 - str.31 - D1-N-7/VI/PIII			
ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
PS (kationaktivní) 0,5kg/m ² po vyštěpení		ČSN 73 6129	
ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
SC C 8/10	130 mm	ČSN 73 6124	
ŠDA(FRAKCE 8-32)	▲ Edef2=45MPa 150 mm	ČSN 73 6126-1	
ZEMNÍ PLÁŇ	▲ Edef2=30MPa	ČSN 73 6133	
CELKEM :	380 mm		



LEGENDA:

ACO 11+ (ČSN EN 13108-1)	ORNICE OSETÁ TRAVNÍM SEMENEM
ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)	ROSTLÝ TERÉN (ČSN 73 6133)
ŠD (ČSN 73 6126-1)	PŮVODNÍ TERÉN
SC C8/10 (ČSN 73 6124)	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
LOŽE (ČSN 73 6126-1)	NOVÉ KONSTRUKCE
ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU	NOVÝ TERÉN
	SROVNÁVACÍ ROVINA
	MOŽNÉ SMĚRY JÍZDY

STUPEŇ PD: **DUR + DSP**
příloha č. 11 k vyhlášce 499/2006

OBJEDNATEL / STAVEBNÍK:
Město Louny
adresa: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
email: k.jirotkova@mulouny.cz
telefon: 415 621 111
IČ: 002 65 209

ZPRACOVATEL: **ALEŠ DVOŘÁK**
místo podnikání: Ostrov 2212, 438 01 Žatec
provozovna: Masarykova 355, 438 01 Žatec
email: ales.dvorak@projekty-zatec.cz
telefon: 774 492 007
IČ: 718 70 962

ZOD. PROJEKTANT: **ALEŠ DVOŘÁK**

KRESLIL: **ALEŠ DVOŘÁK**

KONTOLOVAL: **PETR KOUBÍK**

AUTORIZACE:

DATUM: **05 / 2024**

ROZMĚR: **420 x 297**

FORMÁT: **2 x A4**

MĚŘITKO: **1 : 50**

NÁZEV PROJEKTU:

**Okružní křižovatka a přechod
pro chodce ul. Poděbradova
-Fügnerova-Tomanova Louny**

ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.1.
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

NÁZEV VÝKRESU:

ŘEZY

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.09

ČÍSLO

PARÉ: