

SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 47756/OVSR

ev. č. DS202500449

č. zhotovitele: MIROS25200323

**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)**

na akci: „Revitalizace sídliště pod kasárnami – II. etapa“

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Ivana Hádková [REDACTED]
pí Monika Čížková [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost Revitalizace sídliště
Sídlo společnosti: MI Roads a.s. (Společník 1 – Správce)
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady
Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
IČO: 17331099
DIČ: CZ17331099
Registrace: u Městského soudu v Praze, spis. zn.: B 27461
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever [REDACTED]

a

Sídlo společnosti: B E S s.r.o. (Společník 2)
Sukova 625, 256 01 Benešov
Zastoupený: Petrem Váňou, jednatelem
Ing. Petrem Freudlem, jednatelem
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
Registrace: u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 7496

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace objednatele ze dne 20.01.2025, ve znění případných doplnění v průběhu zadávacího řízení, jejíž podmínky byly zpracovány do nabídky zhotovitele ze dne 27.03.2025 (dále jen veřejná zakázka) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ, Zákon). Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

Článek 3

Předmět díla

- 3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro objednatele dílo (stavbu) s názvem „Louny – Revitalizace sídliště pod kasárnami – II. Etapa“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem [REDACTED] č. autorizace [REDACTED] zak. č. 19-032-3.2.
- 3.2. Předmětem díla je rovněž:
 - Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
 - Zabezpečení stavby i staveniště pevným oplocením proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, zajištění účinných opatření k omezení hluchnosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektů a okolních nemovitostí;
 - Zajištění informovanosti majitelů dotčených a přilehlých objektů o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz, a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací;
 - Zabezpečení bezpečného přístupu osob (místních rezidentů) do objektů a okolních nemovitostí, zachování prostupnosti řešeného území zejm. v souladu se zásadami pro dopravní inženýrské opatření uvedenými v projektové dokumentaci a zajištění přístupnosti či součinnosti pro provádění pravidelného svozu odpadu v řešeném území.
 - Kompletní (generální) úklid stavby, průběžný úklid staveniště; úklid znečištěných pozemních komunikací, které budou průběžně udržovány v čistém stavu.
 - Umístění informační tabule (převoz na staveniště z areálu TSML s.r.o. – Poděbradova 2384, Louny);

- Fotodokumentace celého průběhu realizace stavby, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu).
 - Provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby.
- 3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušným povolením stavby (společné povolení č. MULNCJ 80180/2020), vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.
- 3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami. Toto ustanovení nemusí objednatel uplatnit pro změnu osoby poddodavatele dle článku 4 odst. 4.1, kterou objednatel může písemně odsouhlasit jiným prokazatelným způsobem.
- 3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou.

Článek 4

Poddodavatelé/Podzhotovitelé

- 4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:
- TANKTOWN s.r.o., K Vavřínečku 439/9, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 60280344 - Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1/kg/2; Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m² (0,24%)
 - KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO: 26160277 – Vegetační úpravy + následná péče (6%)
 - REVIOS s.r.o., Jana Masaryka 1355/3, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČO: 03814491 – vegetační úpravy + následná péče (3,6%)
- 4.2 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů. V případě, že zhotovitel musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky (případně jakoukoli jinou osobu, kterou prokazoval kvalifikaci), musí nový poddodavatel (osoba) splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel (osoba) za zhotovitele. Doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele (osoby) je zhotovitel povinen předložit objednateli spolu se žádostí o schválení jiného poddodavatele:
- 4.3 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový poddodavatel podílel na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
- 4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.

- 4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.
- 4.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavatelem vyžádat.
- 4.7 Zhotovitel je povinen zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy.
- 4.8 Při nesplnění povinností (dle odst. 4.6 a 4.7) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splnění příslušné povinnosti zhotovitelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 5

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 5.1. Práce budou provedeny v nejlepší kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení a Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).
- 5.2. Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.
- 5.3. U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce.
- 5.4. Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací.
- 5.5. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele od smlouvy odstoupit.
- 5.6. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.

Článek 6

Termín plnění

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 150 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.
- 6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle časového, věcného a finančního harmonogramu, který byl součástí zadávacího řízení, ani do 15 kalendářních dní po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle odstavce 6.1. tohoto článku zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.
- 6.4 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří mezi ně rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky trvající souvisle.
- 6.5 Lhůta pro předání díla může být v průběhu trvání smlouvy přiměřeně prodloužena:
- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele z důvodů na straně objednatele či třetích stran,
 - b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
 - c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
 - d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.
- 6.6 Prodloužená lhůta pro předání díla dle předchozího odstavce se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla musí být smluvními stranami vždy sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě, který bude obsahovat řádné zdůvodnění nutnosti prodloužení lhůty předání díla. Prodloužení lhůty bude zároveň zaznamenáno do stavebního deníku.

Článek 7

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.
- 7.3 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
- 7.4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.

Článek 8

Cena díla

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	24 894 405,88	Kč
DPH (sazba 21 %):	5 227 825,23	Kč
Cena díla celkem:	30 122 231,11	Kč

Slovy (částka s DPH): třicetmilionůjednostodvacetdvatisícdvěstětřicetjedna korunčeskýchjedenácthaléřů

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny ocení dle jednotkových položkových cen uvedených v rozpočtu díla. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. O této změně uzavřou strany dodatek k této smlouvě.

8.5. Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.4 tohoto článku dohodly, že za cenu obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), budou pro účely této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: **příslušná obvyklá cena** = příslušná cena dle ÚRS (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková cena uchazeče / Předpokládaná hodnota veřejné zakázky), pokud však bude nabídková cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí příslušná cena pro sestavení rozpočtu (např. cena dle ÚRS). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele platí, že tyto (resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn.

8.6 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny případně do termínů. Má-li změna vliv na plnění termínu díla, je zhotovitel povinen předložit upravený harmonogram prací.

8.7 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě nesmí dojít k rozporu s ustanoveními ZZVZ, došlo-li by k tomuto, zvolí smluvní strany, takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; při tomto však nelze vyloučit, že mohou být

příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení, apod. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují takovýto postup akceptovat.

8.8 Celkovou cenu díla uvedenou v tomto článku je možno změnit v těchto případech:

- objednatel bude požadovat provedení vyššího nebo nižšího objemu prací, než je uvedeno v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,
- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Článek 9

Financování, placení, smluvní pokuty

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smlouveného touto smlouvou po celou dobu plnění.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu ani závdavky.
- 9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti.
- 9.5 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně měsíčně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 80 % celkové ceny díla, resp. do výše skutečně provedené hodnoty díla. Zbývajících 20 % celkové ceny díla, resp. zbývajících podíl z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků, přičemž část z této ceny díla do výše 90 % celkové ceny díla bude objednatelem uhrazena na základě předání a převzetí díla a dalších zbývajících 10 % celkové ceny díla objednatel uhradí po kolaudaci stavby.
- 9.6 V případě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci vegetačních úprav dle termínů uvedených v PD (technická zpráva strana 11/f) se zavazuje objednatel k tomu, že převezme dílo (stavební část) bez těchto vegetačních úprav, přičemž nedokončení vegetačních úprav bude považovat za nedodělek, který nebrání trvalému užívání stavby, a za který, pokud tedy není zaviněn zhotovitelem, nebudou uplatňována objednatelem příslušná sankční ustanovení této smlouvy; tím není dotčena povinnost zhotovitele vyvinout maximální úsilí a součinnost k tomu, aby vegetační úpravy byly realizovány bez zbytečného odkladu a dle pokynů objednatele.
- 9.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla pouze v rozsahu skutečně provedených (poskytnutých) prací, dodávek či služeb.
- 9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění ke schválení oceněný soupis provedených prací. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnů vystaví fakturu.
- 9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.
- 9.10 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo veřejné zakázky přidělené objednatelem: Z2025-004269. Její nedílnou součástí musí být

objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.

- 9.11 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele podatelna@mulouny.cz.
- 9.12 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **28 dnů** po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 9.13 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.
- 9.14 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
- 9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla v Kč vč. DPH za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky.
- 9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky stanovené dle odstavce 9.15 tohoto článku, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatel provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.
- 9.18 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle příslušného právního předpisu (§ 1970 občanského zákoníku). Toto ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.17 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění, resp. jejich proplácení.
- 9.19 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoli důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchýlná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.
- 9.20 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech.
- 9.21 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky objednatele pro dopravu asfaltové směsi

uvedenou v TKP – staveb pozemních komunikací, kapitola 7, čl. 7.3.6 – Skladování a doprava směsi, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Pro tento případ se zavazuje zhotovitel uvést staveniště na své náklady v předešlý stav a dále se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši již vyfakturovaných provedených prací.

- 9.22 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. V případě, že se jedná o poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 9.23 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé.
- 9.24 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
- 9.25 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 9.26 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek 10

Vady a záruky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**, která počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.
- 10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelům určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **8.000 Kč** za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.
- 10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

- 10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelém určeném termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.
- 10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelém určeném termínu a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.
- 10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku.

Článek 11

Stavební deník

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- 11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon.
- 11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.
- 11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Během provádění prací, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je zbaveno vad a nedodělků.
- 11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč**.
- 11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12

Stavbyvedoucí

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí [REDAKCE]
č. autorizace: [REDAKCE]

- 12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
- 12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13

Staveniště

- 13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 13.2 Objednatel předpokládá, že předání staveniště proběhne v 30.06.2025.
- 13.3 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.
- 13.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště pevným oplocením proti vstupu třetích osob. Rovněž je povinen umožnit bezpečný přístup osob (místních rezidentů) do objektů, zajistit bezpečný pohyb těchto osob po staveništi, zachovat prostupnost řešeného území v souladu se zásadami pro dopravní inženýrské opatření uvedenými v projektové dokumentaci a zajistit přístupnost či součinnost pro pravidelný svoz odpadu v řešeném území.
- 13.5 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam bude zachycovat především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na přístupném virtuálním úložišti ve formátu AVI. Adresu virtuálního úložiště videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
- 13.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.
- 13.7 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem

provádění prací.

- 13.8 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění všech odpadů.
- 13.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací, které je zhotovitel povinen průběžně udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen zcela uhradit. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý případ.
- 13.10 Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 13.11 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad pro stavbu a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek 14

Provádění díla

- 14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, jenž je definován § 17, vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, v platném znění, tzn., že bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, označení stavebního podnikatele, označení stavebního úřadu, který vydal povolení, číslo jednací a datum nabytí právní moci povolení a stanovený termín dokončení stavby. Forma provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány.
- 14.2 Stavba bude prováděna dle předloženého harmonogramu prací, který bude s ohledem na vývoj prací průběžně aktualizován.
- 14.3 Zhotovitel se tímto zavazuje provést realizaci díla v souladu s ČSN 83 9061, která se týká technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- 14.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, výkopům, překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení k provádění stavebních prací, jakož i s nimi při realizaci stavby spolupracovat, zejména jim včas oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjádření), o čemž provede zápis. Nachází-li se

v prostoru stavby zařízení ve správě SČVK, je zhotovitel povinen při předání dokončené stavby předat objednateli písemné vyjádření SČVK, v němž bude výslovně uvedeno, že toto zařízení nebylo stavebními pracemi žádným způsobem poškozeno a taktéž souhlas s užíváním stavby. Rovněž je zhotovitel povinen během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

- 14.5 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost s textem: „*Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání komunikace*“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické správy města Loun, s.r.o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také TSML, s.r.o.). Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený příjemcem), předloží objednateli nejpozději při převzetí dokončeného díla.
- 14.6 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli.
- 14.7 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s touto smlouvou, s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 14.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.9 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání smlouvy plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí. Plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 14.10 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti informuje objednatele bez zbytečného odkladu.
- 14.11 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. Před zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to potřebné, u příslušného silničního správního úřadu vydání zvláštního užívání komunikace, příp. povolení uzavírky, stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající.
- 14.12 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné skládce

odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit patřičným dokladem o likvidaci odpadu.

- 14.13 Použitelný vybouraný materiál definovaný objednatelem při předání staveniště, bude zhotovitelem odvezen do areálu Technické správy města Loun, s.r.o., Poděbradova ul. čp. 2384, Louny, či na jiné, objednatelem určené místo, ve vzdálenosti do 2 km.
- 14.14 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 14.15 Zhotovitel je povinen při provádění stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště.
- 14.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 14.17 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím.
- 14.18 V případě naplnění podmínek § 14, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.
- 14.19 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.
- 14.20 V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení předpisů ve výši **10.000 Kč**. Porušením předpisů se rozumí např. používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem

alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.

- 14.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.22 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek 15

Předání díla

- 15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku.
- 15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.
- 15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.
- 15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména:
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 3 výtiscích a v jednom vyhotovení na el. nosiči ve formátu dgn, dwg nebo dxf,
 - geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje ve formátu stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (BPP, IFC, PDF/A-3),
 - grafické znázornění v digitální podobě (formáty *.vyk, *.shp, *.dgn nebo *.dxf) na el. nosiči, přičemž u pozemních komunikací musí být ve výkresu uvedena osa a obvod pozemní komunikace, a u veřejného osvětlení musí být uvedeny souřadnice lamp a grafické znázornění vedení,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy (dále také DTM) Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené

stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
- dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny,
- údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,
- vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno zákonem nebo jiným právním předpisem,
- zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách,
- certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a zařízeních,
- stavební deník (příp. deníky),
- potvrzení o tom, že TSML, s.r.o. převzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli,
- písemné vyjádření SČVK a.s. o tom, že jejich zařízení nebylo prováděnými stavebními pracemi porušeno, které bude obsahovat i souhlas s kolaudací stavby,
- potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné skládce odpadů, a to včetně protokolu o evidenci nakládání s odpady,
- doklad o tom, že Oblastní muzeum v Lounech bylo před zahájením stavebních prací o jejich zahájení informováno,
- fotodokumentaci o provádění předmětu díla v elektronickém formátu.

15.4. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu.

15.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

15.6 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000 Kč** za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle článku 9 odst. 9.5 této smlouvy.

15.7 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 16

Zajištění záruky za kvalitu díla

- 16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také zajištění), a to buď formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen bankovní záruka) či vkladem příslušné částky na účet objednatele (č. 6015-1020793399/0800, variabilní symbol – IČO zhotovitele), ze strany zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.
- 16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 16.3 Před uplatněním plnění ze zajištění oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na účet objednatele, a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,
 - b) právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen.
- 16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši **40.000 Kč**; uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 16.3 tohoto článku.

Článek 17

Změny smlouvy

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob.

Článek 18

Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace a stavebního povolení, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP nebo provádění díla v rozporu s touto smlouvou.
- 18.2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce,
 - objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací zahájí „dílčí přejímací řízení“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

Článek 19

Závěrečná ustanovení

- 19.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
- 19.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- 19.3 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nepřidělení dotace či neschválení přidělení finančních prostředků na realizaci akce z rozpočtu města a nedojde-li k zahájení plnění, odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
- 19.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.
- 19.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně

prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

- 19.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 19.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.
- 19.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
- 19.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.
- 19.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.11 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 19.12 Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Pro případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

za zhotovitele

za objednatele

V Praze

Ing. Zdeněk Ludvík

Digitální podpis:

27.06.2025 06:36:08

MI Roads a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady

Ing. Marek Steiner

Digitální podpis:

27.06.2025 07:13:46

MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner
člen správní rady

V Lounech

Mgr. et Bc.

Milan Rychtařík

Digitálně podepsal Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00265209,
ou=Město Louny, ou=Město Louny, ou=1203,
cn=Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, sn=Rychtařík,
givenName=Milan, serialNumber=P556895,
title=Starosta
Datum: 2025.07.11 07:36:13 +02'00'

Město Louny

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 030-3-24
Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II

KSO: 822 2
Místo: Louny

Zadavatel:

Účastník:
MI Roads a.s.

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 2112
Datum: 16. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně.

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II“. Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

Cena bez DPH			23 054 331,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 054 331,74	Výše daně 4 841 409,67
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		27 895 741,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	030-3-24		
Stavba:	Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II		
Místo:	Louny	Datum:	16. 1. 2025
Zadavatel:		Projektant:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Účastník:	MI Roads a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 054 331,74	27 895 741,41	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	16 967 780,73	20 531 014,68	ING
SO 101s	Sanace aktivní zóny a zemní pláň	938 270,89	1 135 307,78	ING
SO 401	Veřejné osvětlení	1 983 412,56	2 399 929,20	ING
SO 801	Vegetační úpravy	2 281 644,25	2 760 789,54	ING
SO 901	Mobiliář	686 821,95	831 054,56	ING
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	196 401,36	237 645,65	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 2
Místo: Louny

CC-CZ: 2112
Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
MI Roads a.s.

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 967 780,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 967 780,73	21,00%	3 563 233,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 531 014,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Louny
Zadavatel:
Účastník: MI Roads a.s.

Datum: 16. 1. 2025
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		16 967 780,73
HSV - Práce a dodávky HSV		15 806 767,58
1 - Zemní práce		2 498 979,92
2 - Zakládání		1 512 801,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce		108 523,80
4 - Vodorovné konstrukce		62 985,22
5 - Komunikace pozemní		7 356 637,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		86 368,86
8 - Trubní vedení		327 313,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 287 351,44
96 - Bourání konstrukcí		840 555,47
997 - Přesun sutě		296 159,71
998 - Přesun hmot		269 646,17
PSV - Práce a dodávky PSV		330 384,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		58 739,84
767 - Konstrukce zámečnické		167 398,48
771 - Podlahy z dlaždic		3 736,01
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		62 226,72
783 - Dokončovací práce - nátěry		19 244,62
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		19 038,47
M - Práce a dodávky M		830 629,01
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		830 629,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Louny Datum: 16. 1. 2025
Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní
Účastník: MI Roads a.s. Zpracovatel: Filip, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						16 967 780,73		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	15 806 767,58				
D		1	Zemní práce	2 498 979,92				
1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	781,350	212,15	165 763,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151105					
VV			"svrchní vrstva" 5209*0,15	781,350				
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	2 360,888	244,44	577 095,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
VV			"pro kce A1"					
VV			(146*0,14)+(801*0,24)+(400*0,2)+(413*0,22)	383,540				
VV			"pro kce C+D"					
VV			(584,8*0,36)+(1719*0,26)+(376*0,39)+(36*0,36)	817,068				
VV			"pro kce E a C"					
VV			289*0,31	89,590				
VV			"pro kce E"					
VV			519*0,2	103,800				
VV			"pro kce F"					
VV			(181*0,43)+(738*0,28)	284,470				
VV			"pro kce G a I"					
VV			79*0,25	19,750				
VV			"ostatní"					
VV			117*0,48	56,160				
VV			68*0,38	25,840				
VV			581*0,15	87,150				
VV			12,6+27,89+39,9+33,75+18,69+1,08+49,05+310,56	493,520				
VV			Součet	2 360,888				
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	52,832	585,25	30 919,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
VV			"kce F, rýha pro uložení vegetační dlažby" 244*0,4*0,12	11,712				
VV			"přípojky" 51,4*0,8*1	41,120				
VV			Součet	52,832				
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	211,110	388,20	81 952,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103					
VV			"trativod"					
VV			211,11	211,110				
5	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,900	4 250,13	3 825,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811					
VV			"patky zábradlí" 0,9	0,900				
6	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,000	1 585,25	14 267,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101					
VV			"UV" 9*1*1	9,000				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,849	135,00	9 024,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			"V rámci stavby" 63,998+2,851	66,849				
8	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	622,234	142,00	88 357,23	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451106		
		VV	"zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" 2074,11*0,15		311,117			
		VV	"zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" 2074,11*0,15		311,117			
		VV	Součet		622,234			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 025,779	182,50	552 204,67	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
		P	Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
		VV	781,35-(2074,11*0,15)		470,234			
		VV	2360,888+52,832+211,11+0,9+9		2 634,730			
		VV	-(63,998+2,851+12.336)		-79,185			
		VV	Součet		3 025,779			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	66,849	232,22	15 523,67	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	63,998+2,851		66,849			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	311,117	35,78	11 131,77	CS ÚRS 2024 01
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	"zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" 2074,11*0,15		311,117			
12	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých strojně	m3	118,470	196,62	23 293,57	CS ÚRS 2024 01
		PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151111					
		VV	"násyp pod vozovku" 118,47		118,470			
13	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	236,940	155,58	36 863,13	CS ÚRS 2024 01
		PP	recyklát betonový frakce 0/32					
		VV	118,47		118,470			
		VV	118,47*2 'Přepočtené koeficientem množství		236,940			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5 446,402	70,00	381 248,14	CS ÚRS 2024 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	3025,779		3 025,779			
		VV	Součet		3 025,779			
		VV	3025,779*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5 446,402			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	35,147	268,52	9 437,67	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	"zásyp odstraněných UV zeminou" 12*(PI*0,275*0,275*1)		2,851			
		VV	"obsyp UV šterkopískem" (10-(PI*0,275*0,275*1*10))		7,624			
		VV	"zásyp přípojek ŠD" (51,4)*0,8*(0,3)		12,336			
		VV	"zásyp přípojek zeminou" 51,4*0,8*(1-(0,3+0,3+0,1))		12,336			
		VV	Součet		35,147			
16	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	24,672	655,21	16 165,34	CS ÚRS 2024 01
		PP	šterkodrt frakce 0/32					
		VV	12,336		12,336			
		VV	Součet		12,336			
		VV	12,336*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,672			
17	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	63,998	286,35	18 325,83	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101					
		VV	"dosyp podél obrub" 76,49*0,18		13,768			
		VV	"opěrné zdi, zásyp zeminou" 50,23		50,230			
		VV	Součet		63,998			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,428	352,33	4 026,43	CS ÚRS 2024 01
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	(51,4)*0,8*0,3-(PI*0,075*0,075*(51,4))		11,428			
		VV	Součet		11,428			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	38,104	425,21	16 202,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	šterkopísek netříděný					
		VV	7,624+11,428		19,052			
		VV	Součet		19,052			
		VV	19,052*2 'Přepočtené koeficientem množství		38,104			
20	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 074,110	22,25	46 148,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311 2074,11		2 074,110			
21	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 074,110	21,85	45 319,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113 2074,11		2 074,110			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 074,110	32,21	66 807,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 2074,11		2 074,110			
23	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	62,223	208,00	12 942,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		(2074,11)*0,03		62,223			
	VV		Součet		62,223			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	8 593,890	21,58	185 456,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 2158,57+192,05+1731,68+1271,56+1126+88,36+964+3,33+2,34+34+58+964		8 593,890			
	Online PSC							
	VV				8 593,890			
	VV		Součet		8 593,890			
25	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 074,110	19,28	39 988,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402131 2074,11		2 074,110			
	Online PSC							
	VV				2 074,110			
26	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	2 074,110	6,65	13 792,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511 2074,11		2 074,110			
	Online PSC				2 074,110			
	VV				2 074,110			
	VV		Součet		2 074,110			
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	62,223	528,68	32 896,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 Poznámka k položce: 3x zalití					
	Online PSC							
	P							
	VV		(2074,11)*0,01*3		62,223			
	VV		Součet		62,223			
	D	2	Zakládání				1 512 801,97	
28	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	164,022	1 158,36	189 996,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111					
	Online PSC							
	VV		Opěrná zídka					
	VV		152*0,025		3,800			
	VV		Trativod					
	VV		1017,86*0,13		132,322			
	VV		27,9		27,900			
	VV		Součet		164,022			
29	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	2 216,660	25,58	56 702,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121 "trativod opěrné zídky"					
	Online PSC							
	VV				180,940			
	VV		180,94					
	VV		"trativod"					
	VV		2035,72		2 035,720			
	VV		Součet		2 216,660			
30	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	2 438,326	35,25	85 950,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		2216,66		2 216,660			
	VV		2216,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 438,326			
31	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	31,629	4 158,39	131 525,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	Online PSC							
	VV		Opěrná zídka					
	VV		152*0,015		2,280			
	VV		trativod					
	VV		(1017,86-128,5)*0,033		29,349			
	VV		Součet		31,629			
32	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	4,241	1 562,37	6 626,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212572111 128,5*0,033		4,241			
	Online PSC							
	VV							
33	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	152,000	56,85	8 641,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214					
	VV		Opěrná zídka					
	VV		152		152,000			
34	M	28610494	tvorovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100	kus	5,000	285,39	1 426,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvorovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100					
	VV		5		5,000			
35	M	28610495	tvorovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 150	kus	21,000	425,21	8 929,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvorovka T-kus drenážního tunelového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 150					
	VV		10+11		21,000			
36	M	28610550	koncová zátka tunelového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 150	kus	3,000	256,34	769,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		koncová zátka tunelového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 150					
	VV		3		3,000			
37	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	1 017,900	162,25	165 154,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755216					
	VV		1017,9		1 017,900			
38	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	0,976	1 853,21	1 808,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211					
	VV		Podsyp schodiště, typ I, kce K					
	VV		0,31		0,310			
	VV		Prostor před č.p. 1885					
	VV		3,33*0,2		0,666			
	VV		Součet		0,976			
39	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	52,350	4 128,25	216 113,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		XC2, XA1					
	VV		"základový pas opěrné zídky"					
	VV		52,35		52,350			
40	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,900	4 352,17	3 916,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711					
	VV		patky zábradlí					
	VV		10*(0,5*0,3*0,3)		0,450			
	VV		10*(0,5*0,3*0,3)		0,450			
	VV		Součet		0,900			
41	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,000	258,00	3 096,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		10*(0,3*0,5*4)*2		12,000			
42	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		12		12,000			
43	K	279113153.r	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 XC4, XF4	m2	121,875	1 386,00	168 918,75	
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37 XC4, XF4, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm					
	VV		975*0,25*0,5		121,875			
44	K	279113155.r	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37 XC4, XF4	m2	77,000	2 268,35	174 662,95	
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 30/37 XC4, XF4, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	VV		616*0,25*0,5		77,000			
45	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,990	72 156,00	287 902,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
	VV		"odhad 100kg/m3 výplně"					
	VV		((975*0,019)+(616*0,0347))*100/1000		3,990			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				108 523,80	
46	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	42,400	898,98	38 116,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327501111					
	VV		"drenážní zásyp palisád" 3,84		3,840			
	VV		"drenážní zásyp zdí" 38,56		38,560			
	VV		Součet		42,400			
47	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvků do 0,5 m	m	12,320	650,00	8 008,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921131					
	VV		41*0,16		6,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32*0,18		5,760			
	VV		Součet		12,320			
48	M	59229003	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 400mm přírodní	kus	41,820	88,29	3 692,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda hranatá betonová 160x160mm v 400mm přírodní					
	VV		41		41,000			
	VV		41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,820			
49	M	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	32,640	62,35	2 035,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní					
	VV		32		32,000			
	VV		32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,640			
50	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	26,680	880,00	23 478,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132					
	VV		(52+18)*0,16		11,200			
	VV		86*0,18		15,480			
	VV		Součet		26,680			
51	M	59229007	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní	kus	53,040	212,35	11 263,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní					
	VV		52		52,000			
	VV		52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,040			
52	M	59229005	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní	kus	18,360	256,34	4 706,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní					
	VV		18		18,000			
	VV		18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
53	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	87,720	196,35	17 223,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní					
	VV		86		86,000			
	VV		86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		87,720			
D 4			Vodorovné konstrukce				62 985,22	
54	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,251	8 625,14	10 790,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616					
	P		Poznámka k položce: XF1, XA1, SC4					
	VV		"prostor, před č.p. 1885"					
	VV		3,33*0,2		0,666			
	VV		"schodiště, typ I - konstrukce K"					
	VV		2,34*0,2		0,468			
	VV		1,3*0,09		0,117			
	VV		Součet		1,251			
55	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	70 000,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021					
	VV		2*3,33*4,335/1000		0,029			
	VV		2*2,34*4,335/1000		0,020			
	VV		Součet		0,049			
	VV		0,049*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,054			
56	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,884	2 315,13	6 676,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121					
	VV		"bednění okrajů desky na terénu"					
	VV		2*(1,8+1,3)*0,2		1,240			
	VV		2*(1,11+3)*0,2		1,644			
	VV		Součet		2,884			
57	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,884	548,25	1 581,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122					
	VV		2,884		2,884			
58	K	434191423.1	Osazení schodišťových stupňů betonových na desku, stupně	m	16,000	721,31	11 540,96	
	PP		Osazování schodišťových stupňů betonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupně					
	P		Poznámka k položce: osazení na cementovou maltu M25 XF4					
	VV		"prostor, před č.p. 1885"					
	VV		9		9,000			
	VV		"schodiště, typ I - konstrukce K"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		16,000			
59	M	stupeň_1	schodišťový prvek 15x35x100 cm (skladba 2 kamenů), s hladkým povrchem a zkosenou hranou	m	16,000	421,38	6 742,08	
	PP		schodišťový prvek 15x35x100 cm, s hladkým povrchem a zkosenou hranou					
	VV		9+7		16,000			
60	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	16,000	521,34	8 341,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434311114					
	VV		"prostor, před č.p. 1885"					
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"schodiště, typ I - konstrukce K"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		16,000			
61	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,400	2 150,00	5 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
			půdorysné přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141					
	VV		"prostor, před č.p. 1885"					
	VV		9*0,15		1,350			
	VV		"schodiště, typ I - konstrukce K"					
	VV		7*0,15		1,050			
	VV		Součet		2,400			
62	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,400	521,45	1 251,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
			půdorysné přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142					
	VV		2,4		2,400			
63	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,112	1 356,24	5 576,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		51,4*0,8*0,1		4,112			
64	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,360	4 289,91	1 544,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141					
	VV		"pod UV"					
	VV		0,6*0,6*0,1*10		0,360			
	D	5	Komunikace pozemní				7 356 637,12	
65	K	1169131.R	Promísení zemin (směs složek zemina, šterk, půdní kondicionér)	m3	192,800	163,75	31 571,00	
	PP		Promísení zemin (směs složek zemina, šterk, půdní kondicionér)					
	P		Poznámka k položce:					
			20% písčité zemina					
			80% šterk fr. 32/63					
	VV		"šterkový trávník - kce F"					
	VV		(964)*0,2		192,800			
	VV		Součet		192,800			
66	M	10364100.1	zemina pro terénní úpravy - (písčitá) dle PD	t	69,408	320,54	22 248,04	
	PP		zemina pro terénní úpravy - (písčitá) dle PD					
	VV		"šterkový trávník - kce F"					
	VV		(964)*0,2*0,2		38,560			
	VV		38,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		69,408			
67	M	TerCo_arbor	půdní kondicionér pro zadržování vody a dodávce živin	kg	57,840	402,36	23 272,50	
	PP		půdní kondicionér pro zadržování vody a dodávce živin, směs hydroabsorbentů polymerů (hydrogelů), hnojiv, růstových prekurzorů a lávy a huminových kyselin					
	P		Poznámka k položce:					
			1-2 kg/m3 zeminy					
	VV		(964)*0,2*0,2*1,5		57,840			
68	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	308,480	420,56	129 734,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		"šterkový trávník - kce F"					
	VV		(964)*0,2*0,8		154,240			
	VV		154,24*2 'Přepočtené koeficientem množství		308,480			
69	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 50 mm	m2	88,360	42,31	3 738,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561121101					
	VV		"cesta/mlat - kce G, tl. 40 mm" 88,36		88,360			
	VV		Součet		88,360			
70	M	58341341.1	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 - dle PD	t	8,836	453,21	4 004,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4 - dle PD					
	VV		"cesta/mlat - kce G, lomová výsivka s vápenatou složkou horniny" 88,36*0,04*1,25		4,418			
	VV		4,418*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,836			
71	K	56476111RP	Kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	964,000	236,56	228 043,84	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			při pokládce promícháno se zeminou pro osev.					
	VV		"šterkový trávník - kce F"					
	VV		964		964,000			
72	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	192,050	281,60	54 081,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"kce B" 192,05		192,050			
73	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	122,360	308,56	37 755,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
	VV		"kce G" 88,36		88,360			
	VV		"kce L" 34		34,000			
	VV		Součet		122,360			
74	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 122,570	230,65	720 220,77	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"kce A.1" 2158,57		2 158,570			
	VV		"kce F" 964		964,000			
	VV		Součet		3 122,570			
75	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	58,000	524,38	30 414,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011					
	VV		"kce M" 58		58,000			
76	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	4 129,240	238,50	984 823,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871112					
	VV		"kce C" 1731,68		1 731,680			
	VV		"kce D" 1271,56		1 271,560			
	VV		"kce E" 1126		1 126,000			
	VV		Součet		4 129,240			
77	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	270,360	485,37	131 224,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111					
	VV		"kce B" 182		182,000			
	VV		"kce G" 88,36		88,360			
	VV		Součet		270,360			
78	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 110,270	232,58	490 806,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121					
	VV		"kce A.1" 1964,27		1 964,270			
	VV		"kce A.2" 146		146,000			
	VV		Součet		2 110,270			
79	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 110,270	14,52	30 641,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		"kce A.1" 1964,27		1 964,270			
	VV		"kce A.2" 146		146,000			
	VV		Součet		2 110,270			
80	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 131,270	14,38	30 647,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108					
	VV		"kce A.1" 1964,27		1 964,270			
	VV		"kce A.2" 167		167,000			
	VV		Součet		2 131,270			
81	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 131,270	246,35	525 038,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121					
	VV		"kce A.1" 1964,27		1 964,270			
	VV		"kce A.2" 167		167,000			
	VV		Součet		2 131,270			
82	K	581121302	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm	m2	48,000	935,68	44 912,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581121302					
	VV		"kce L" 48		48,000			
83	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	58,000	955,77	55 434,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111					
	VV		"kce M, kroužková vazba" 58		58,000			
84	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	59,740	1 125,48	67 236,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"kce M" 58		58,000			
	VV		58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		59,740			
85	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	182,000	1 253,28	228 096,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591441111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		lože a spárování MC25 XF4					
	VV		"kce B - kroužková vazba" 182		182,000			
86	M	58381007.0	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	m2	185,640	996,35	184 962,41	
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12					
	VV		182		182,000			
	VV		182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		185,640			
87	K	591141111.R	Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm	m2	21,000	869,35	18 256,35	
	PP		Kladení zámkové dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, do lože z cementové malty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - kladecí lože MC25 XF4 "kce E" 21					
	VV				21,000			
88	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	558,39	16 751,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110 VV "kce E" 18,92+11,08 VV Součet					
					30,000			
					30,000			
89	M	59245006.A	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá	m2	19,488	537,82	10 481,04	
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá VV "kce E" 18,92 VV 18,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					18,920			
					19,488			
90	M	592_VL1_60	dlažba betonová SLP s vodící linií 200x200x60mm přírodní	m2	11,412	459,27	5 241,19	
PP			dlažba betonová SLP s vodící linií 200x200x60mm přírodní VV "kce E" 11,08 VV 11,08*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					11,080			
					11,412			
91	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 026,000	405,06	415 591,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113 VV "kce E" 1026					
					1 026,000			
92	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	1 036,260	279,64	289 779,75	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní VV "kce E" 1026 VV 1026*1,01 'Přepočtené koeficientem množství'					
					1 026,000			
					1 036,260			
93	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	139,350	523,21	72 909,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210 VV "kce C" 42,75+26,6 VV "kce E" 46+24 VV Součet					
					69,350			
					70,000			
					139,350			
94	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	1 155,000	425,16	491 059,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212 VV "kce D" 1155					
					1 155,000			
95	M	59245226.A	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm černá	m2	24,720	528,37	13 061,31	
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm černá VV "kce E" 24 VV 24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					24,000			
					24,720			
96	M	59245005.A	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm černá	m2	27,398	421,25	11 541,41	
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm černá VV "kce C" 26,6 VV 26,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					26,600			
					27,398			
97	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	1 209,728	335,48	405 839,55	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní VV "kce C" 42,75 VV "kce D" 1155 VV Součet VV 1197,75*1,01 'Přepočtené koeficientem množství'					
					42,750			
					1 155,000			
					1 197,750			
					1 209,728			
98	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	91,000	524,38	47 718,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210 VV "kce F" 91 VV Součet					
					91,000			
					91,000			
99	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	93,730	82,54	7 736,47	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní VV "kce F" 91 VV Součet VV 91*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'					
					91,000			
					91,000			
					93,730			
100	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 566,000	480,12	751 867,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412213 VV "kce C" 1566					
					1 566,000			
101	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	1 581,660	421,24	666 258,46	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		27,7% podílu zeleně v ploše					
	VV		"kce C" 1566		1 566,000			
	VV		1566*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1 581,660			
102	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	69,656	492,34	34 294,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		1566*0,278*0,08		34,828			
	VV		Součet		34,828			
	VV		34,828*2 'Přepočtené koeficientem množství		69,656			
103	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	46,000	524,35	24 120,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220					
	VV		"kce E" 46		46,000			
104	M	59245320.x	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 80mm přírodní	m2	47,380	321,21	15 218,93	
	PP		dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 80mm přírodní					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		s distančníky					
	VV		"kce E" 46		46,000			
	VV		46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		47,380			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				86 368,86	
105	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,550	5 214,38	13 296,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311234					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		XF3					
	VV		"Doplnění betonu podél garáží" 17*0,15		2,550			
106	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	63,700	1 125,25	71 678,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450134					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		MC25 XF4					
	VV		"ubourání betonu dle potřeby v místě garáží - tl. do 50 mm"					
	VV		63,7		63,700			
	VV		Součet		63,700			
107	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	63,700	21,88	1 393,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451491					
	VV		63,7		63,700			
D	8		Trubní vedení				327 313,37	
108	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	51,400	453,00	23 284,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121					
	VV		51,4		51,400			
109	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	53,970	187,54	10 121,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8					
	VV		51,4		51,400			
	VV		51,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,970			
110	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,089	4 562,17	14 092,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851					
	VV		"UV" 13*(PI*0,275*0,275*1)		3,089			
	VV		Součet		3,089			
111	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	10,000	2 314,29	23 142,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301					
	VV		10		10,000			
112	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	9,000	426,38	3 837,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odtok PVC DN150					
	VV		9		9,000			
113	M	59223850.R	dno pro uliční vpust' průtočné pro PVC DN 150 betonové 450x400x50mm	kus	1,000	450,27	450,27	
	PP		dno pro uliční vpust' průtočné pro PVC DN 150 betonové 450x400x50mm					
	VV		1		1,000			
114	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	10,000	1 125,85	11 258,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
	VV		10		10,000			
115	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	10,000	358,95	3 589,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
116	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	10,000	2 314,29	23 142,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
	VV		10		10,000			
117	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	10,000	358,95	3 589,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm					
	VV		10		10,000			
118	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	18,000	2 158,00	38 844,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výšková úprava, stávající poklop					
	VV		18		18,000			
119	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	14,000	2 158,00	30 212,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výšková úprava, stávající poklop					
	VV		14		14,000			
120	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	13,000	1 185,28	15 408,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899203211					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
121	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	1 995,28	17 957,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
	VV		9		9,000			
122	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	10,000	258,58	2 585,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		10		10,000			
123	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	9,000	3 158,69	28 428,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		oka max 16 mm					
	VV		9		9,000			
124	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	9,000	1 258,00	11 322,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
	VV		9		9,000			
125	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 258,66	4 258,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
	VV		"poklop na UV šachtu"					
	VV		1		1,000			
126	M	rám	rám poklopu pro osazení na uliční vpust 450x160x120 mm D400	kus	1,000	3 245,46	3 245,46	
	PP		rám poklopu pro osazení na UV 450x160x120 mm, D400					
	VV		vnitřní průměr 450 mm					
	VV		vnější průměr 690 mm					
	VV		stavební výška 160 mm					
	VV		1		1,000			
127	M	víko	víko betonové pro osazení do rámu uliční vpust 550x100 mm D400	kus	1,000	4 258,32	4 258,32	
	PP		víko betonové pro osazení do rámu uliční vpust 550x100 mm D400					
	VV		vnější průměr 560 mm					
	VV		stavební výška 100 mm					
	VV		1		1,000			
128	K	nápojení_01.3	Nápojení přípojky na stávající přípojku	kus	10,000	1 558,35	15 583,50	
	PP		Nápojení přípojky na stávající přípojku					
	VV		10		10,000			
129	K	nápojení_v2.4	nápojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí, šachtu	kus	15,000	2 580,00	38 700,00	
	PP		nápojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí, šachtu					
	VV		"nápojení trativodu do UV" 12		12,000			
	VV		"přípojky" 3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 287 351,44	
130	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	25,550	1 258,55	32 155,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		dodávka, viz. zámečnický výrobek					
	VV		(3,3+6,25)		9,550			
	VV		8+8		16,000			
	VV		Součet		25,550			
131	K	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	3,000	869,35	2 608,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111111					
	VV		3		3,000			
132	M	7491017.R	sloupek zahrazovací pevný, ocel kce, průměr 102 mm,výška 1000 mm základní k zabetonování	kus	3,000	3 158,25	9 474,75	
	PP		sloupek zahrazovací pevný, ocel kce, průměr 102 mm,výška 1000 mm základní k zabetonování					
	P		Poznámka k položce: povrchová úprava barva komaxit černá					
	VV		3		3,000			
133	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	985,00	21 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"přesun stávajících"					
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		"IP12" 1		1,000			
	VV		"A9" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"nové"					
	VV		"B2" 2		2,000			
	VV		"C2b" 1		1,000			
	VV		"IP4b" 2		2,000			
	VV		"IP12+E1" 1+1		2,000			
	VV		"IP4a+E12a" 2+2		4,000			
	VV		"E12a, E12b, E13" 1+4+1		6,000			
	VV		"B2+E12b" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		Součet		22,000			
134	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	1 258,66	5 034,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"B2" 2+1		3,000			
	VV		"C2b" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
135	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 125,66	2 251,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		"IP4b" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
136	M	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm	kus	2,000	988,66	1 977,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP4a 800x300mm					
	VV		"IP4a" 2		2,000			
137	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	9,000	868,66	7 817,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"E12a" 2+1		3,000			
	VV		"E12b" 4+1		5,000			
	VV		"E13" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
138	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	868,66	868,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"E1" 1		1,000			
139	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 125,66	1 125,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"IP12" 1		1,000			
140	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	11,000	1 128,36	12 411,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		"přesun stávajících"					
	VV		3+8		11,000			
	VV		Součet		11,000			
141	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	12,900	854,35	11 021,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
	VV		"V7a" 6		6,000			
	VV		"V10f" 1,05		1,050			
	VV		"V20a" 5,85		5,850			
	VV		Součet		12,900			
142	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	11,240	1 150,00	12 926,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915321115					
	VV		11,24		11,240			
143	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 968,040	425,25	836 909,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		737+18+21+1086,1+(55+24+24)*0,78+32*0,8		1 968,040			
	VV		Součet		1 968,040			
144	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	751,740	125,35	94 230,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		737		737,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		737,000			
	VV		737*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		751,740			
145	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	1 107,822	139,66	154 718,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		1086,1		1 086,100			
	VV		Součet		1 086,100			
	VV		1086,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 107,822			
146	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	39,780	521,34	20 738,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"L" 18		18,000			
	VV		"P" 21		21,000			
	VV		Součet		39,000			
	VV		39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,780			
147	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	81,947	519,33	42 557,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm					
	VV		"R0,5 " 55*0,78		42,900			
	VV		"R1" 24*0,78		18,720			
	VV		"R2" 24*0,78		18,720			
	VV		Součet		80,340			
	VV		80,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		81,947			
148	M	59217035.1	obrubník betonový rohový 90° vnitřní 400/400x150x250mm	kus	32,000	515,15	16 484,80	
	PP		obrubník betonový rohový 90° vnitřní 400/400x150x250mm					
	P		Poznámka k položce: jednovrstvý materiál se zárukou 20 let					
	VV		32		32,000			
149	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	80,800	655,38	52 954,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112					
	P		Poznámka k položce: třída betonu dle PD					
	VV		68,8+(20*0,6)		80,800			
	VV		Součet		80,800			
150	M	59217056	obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm	m	12,240	520,24	6 367,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm					
	VV		"L" 10*0,6		6,000			
	VV		"P" 10*0,6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240			
151	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	70,176	580,32	40 724,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm					
	VV		68,8		68,800			
	VV		68,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,176			
152	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 197,580	425,34	509 378,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		1132,66+(6+8)*0,78+54		1 197,580			
	VV		Součet		1 197,580			
153	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 155,313	121,31	140 151,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		1132,66		1 132,660			
	VV		Součet		1 132,660			
	VV		1132,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 155,313			
154	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	55,080	135,24	7 449,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		54,000			
	VV		54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,080			
155	M	59217016.R1	obrubník betonový chodníkový obloukový 78x8x25 cm	kus	14,000	358,35	5 016,90	
	PP		obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný obloukový 78x8x25 cm					
	VV		"R0,5" 6		6,000			
	VV		"R1" 8		8,000			
	VV		Součet		14,000			
156	K	9163712RP1	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začistění	m	160,000	125,35	20 056,00	
	PP		Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začistění					
	P		Poznámka k položce: dodávka, viz. zámečnický výrobek					
	VV		160		160,000			
157	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	181,000	88,95	16 099,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		181		181,000			
	VV		Součet		181,000			
158	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	200,400	120,00	24 048,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	VV		200,4		200,400			
159	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	242,500	132,00	32 010,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123					
	VV		164+78,5		242,500			
160	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	64,500	359,65	23 197,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112111					
	VV		258*0,25		64,500			
161	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	263,160	256,34	67 458,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm					
	VV		258		258,000			
	VV		258*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		263,160			
162	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	43,500	621,32	27 027,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
	VV		4+3,3+19,3+18,9-4*0,5		43,500			
163	M	562_žlab_PB.1	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli	kus	40,000	1 258,35	50 334,00	
	PP		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 1000x160x160 mm					
	VV		- Průtočný profil: 88					
	VV		3+19+18		40,000			
164	M	562_žlab_PB.1.1	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli	kus	3,000	1 258,35	3 775,05	
	PP		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 1000x160x214 mm					
	VV		- Průtočný profil: 143					
	VV		3		3,000			
165	M	562_žlab_PB.2	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ oceli	kus	1,000	1 145,85	1 145,85	
	PP		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 500x160x160 mm					
	VV		- Průtočný profil: 88					
	VV		1		1,000			
166	M	562_žlab_PB.2.1	odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ oceli	kus	1,000	1 145,92	1 145,92	
	PP		odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 500x160x214 mm					
	VV		- Průtočný profil: 143					
	VV		1		1,000			
167	M	562_žlab_PB.4	čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm, výška 160 mm	kus	6,000	256,34	1 538,04	
	PP		čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm					
	VV		- Š/V: 160x160 mm					
	VV		2+2+2		6,000			
168	M	562_žlab_PB.4.1	čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm, výška 214 mm	kus	2,000	320,27	640,54	
	PP		čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm					
	VV		- Š/V: 160x214 mm					
	VV		2		2,000			
169	M	562_žlab_PB.5	kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW 100/14, zátěž C250, šířka 149mm, délka 500 mm	kus	84,000	423,21	35 549,64	
	PP		kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW 100/14, zátěž C250, šířka 149mm, délka 500 mm					
	VV		D/Š/V 500x149x20 mm					
	VV		- Vtokový průřez: 462 cm2/m					
	VV		7+39+38		84,000			
170	M	562_žlab_PB.5.2	kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW 100/14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm	kus	8,000	625,37	5 002,96	
	PP		kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW 100/14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm					
	VV		D/Š/V 500x149x20 mm					
	VV		- Vtokový průřez: 462 cm2/m					
	VV		8		8,000			
171	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	4,000	1 851,35	7 405,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216					
	VV		4		4,000			
172	M	562_žlab_PB.3	žlabová vpust z betonu vyztuženého vláknou, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z PZ oceli	kus	4,000	2 658,37	10 633,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákný, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka D/Š/V 500x160x500 mm - Průtočný profil: 88					
	VV		1+1+1+1		4,000			
173	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	780,68	3 903,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935932111					
	VV		1,5+3,5		5,000			
174	M	562_žlab_PP.1	žlab z PP kompozitu s interovaným PP rámem zátěž B125, světlá š 100mm, délka 1000 mm, s GUGI kompozitním roštem MW 15/25	kus	4,000	1 258,34	5 033,36	
	PP		žlab z PP kompozitu s interovaným PP rámem zátěž B125, světlá š 100mm, s GUGI kompozitním roštem MW 15/25, PA-GF, černý, aretační systém, ochrana proti podélnému pohybu krytu - D/Š/V: 1000x160x150 mm - průtočný profil: 92 - Vtokový průřez: 444 cm2/m					
	VV		1+3		4,000			
175	M	562_žlab_PP.3	žlabová vpust z PP kompozitu s interovaným PP rámem zátěž B125, světlá š 100mm, délka 500 mm, s GUGI kompozitním roštem MW 15/25	kus	2,000	3 215,37	6 430,74	
	PP		žlabová vpust z PP kompozitu s interovaným PP rámem zátěž B125, světlá š 100mm, s GUGI kompozitním roštem MW 15/25, PA-GF, černý, aretační systém, ochrana proti podélnému pohybu krytu - D/Š/V: 500x160x504 mm - průtočný profil: 92 - Vtokový průřez: 444 cm2/m					
	VV		1+1		2,000			
176	M	562_žlab_PP.4	čelní stěna pro žlab z PP kompozitu uzavřená, šířka 160mm	kus	2,000	527,34	1 054,68	
	PP		čelní stěna pro žlab z PP kompozitu uzavřená, šířka 160mm - Š/V: 160x124 mm					
	VV		1+1		2,000			
177	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	63,700	456,45	29 075,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
	VV		"ubourání btonu dle potřeby v místě garáží - tl. do 50 mm"					
	VV		63,7		63,700			
	VV		Součet		63,700			
178	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	713,000	35,35	25 204,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. uložení na palety pro odvoz na deponii města					
	VV		66+647		713,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				840 555,47	
179	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	66,000	152,34	10 054,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123					
	VV		66		66,000			
180	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	771,900	56,55	43 650,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144					
	VV		771,9		771,900			
181	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	647,000	135,68	87 784,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171					
	VV		647		647,000			
182	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	63,700	589,66	37 561,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107130					
	VV		"tl. cca 50 mm" 63,7		63,700			
183	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	11,150	235,25	2 623,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112					
	VV		"okrasné kamenivo pro opětovné použití" 11,15		11,150			
184	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	124,000	185,35	22 983,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107170					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			124	124,000				
185	K	113107181	Odstranění podkladu z živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,000	185,35	16 125,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107181					
VV			87	87,000				
186	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	286,000	45,52	13 018,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107221					
VV			286	286,000				
187	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 178,000	74,55	87 819,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
VV			501+212+90+334+41	1 178,000				
188	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	546,000	145,66	79 530,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107230					
VV			546	546,000				
189	K	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	545,000	121,21	66 059,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154234					
P			Poznámka k položce:					
			odkup zhotovitelem					
VV			"tl. 70 mm" 545	545,000				
190	K	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 008,000	22,85	45 882,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154333					
P			Poznámka k položce:					
			odkup zhotovitelem					
VV			2008	2 008,000				
191	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 370,000	68,95	94 461,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			1370	1 370,000				
192	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	56,000	100,35	5 619,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111					
VV			56	56,000				
193	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	488,000	58,67	28 630,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
VV			488	488,000				
194	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	3,500	458,38	1 604,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008221					
VV			3,5	3,500				
195	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	13,615	1 823,54	24 827,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022491					
VV			"kamenné zídky"					
VV			21*0,35*0,9		6,615			
VV			7		7,000			
VV			Součet		13,615			
196	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	25,205	3 958,56	99 775,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211					
VV			17*0,15*0,5		1,275			
VV			"zídky - boční větve" 23,93		23,930			
VV			Součet		25,205			
197	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	4,300	1 854,65	7 975,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963022819					
VV			4,3		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,300	854,65	2 820,35	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963042819						
	VV	3,3			3,300			
199	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	43,500	1 115,15	48 509,03	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111						
	VV	43,5			43,500			
200	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	8,000	458,35	3 666,80	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	sloupky spojené řetězem, kompletní odstranění			8,000			
	VV	8			8,000			
201	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000	852,21	7 669,89	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132						
	VV	9			9,000			
202	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	12,000	158,35	1 900,20	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211						
	VV	12			12,000			
	D	997	Přesun sutě				296 159,71	
203	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	665,387	78,00	51 900,19	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
	VV	"podklad na trvalou/recyklační skládku" 66*(0,26-0,131)+647*(0,295-0,156)+48,62+518,32			665,387			
	VV	Součet			665,387			
204	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 988,483	1,15	6 886,76	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč			5 988,483			
	VV	"podklad na trvalou/recyklační skládku" (66*(0,26-0,131)+647*(0,295-0,156)+48,62+518,32)*9			5 988,483			
	VV	Součet			5 988,483			
205	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	909,100	65,00	59 091,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561						
	VV	"beton na trvalou/recyklační skládku"			695,984			
	VV	5,931+200,649+15,288+29,76+131,04+280,85+6,44+19,52+3,15+0,231+1,523+0,864+0,738			695,984			
	VV	"asfalt na trvalou/recyklační skládku" 8,526			8,526			
	VV	"ŽB na trvalou/recyklační skládku" 60,492			60,492			
	VV	"kámen na trvalou/recyklační skládku" 34,038+0,482			34,520			
	VV	"zámková dl. na deponii města bez poplatku" (66*0,131)+(647*0,156)			109,578			
	VV	Součet			909,100			
206	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7 414,854	1,35	10 010,05	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč			6 263,856			
	VV	"beton na trvalou/recyklační skládku"			6 263,856			
	VV	(5,931+200,649+15,288+29,76+131,04+280,85+6,44+19,52+3,15+0,231+1,523+0,864+0,738)*9			6 263,856			
	VV	"asfalt na trvalou/recyklační skládku" 8,526*9			76,734			
	VV	"ŽB na trvalou/recyklační skládku" 60,492*9			544,428			
	VV	"kámen na trvalou/recyklační skládku" (34,038+0,482)*9			310,680			
	VV	"zámková dl. na deponii města bez poplatku" ((66*0,131)+(647*0,156))*2			219,156			
	VV	Součet			7 414,854			
207	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	109,578	222,22	24 350,42	CS ÚRS 2024 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611						
	VV	"zámková dl. na deponii města" (66*0,131)+(647*0,156)			109,578			
208	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	695,984	98,55	68 589,22	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861						
	VV	5,931+200,649+15,288+29,76+131,04+280,85+6,44+19,52+3,15+0,231+1,523+0,864+0,738			695,984			
	VV	Součet			695,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	60,492	125,00	7 561,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
VV					60,492			
VV			Součet		60,492			
210	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	699,907	95,00	66 491,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			66*(0,26-0,131)+647*(0,295-0,156)+48,62+518,32		665,387			
VV			34,038+0,482		34,520			
VV			Součet		699,907			
211	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,526	150,00	1 278,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			8,526		8,526			
VV			Součet		8,526			
D		998	Přesun hmot				269 646,17	
212	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 467,226	77,77	269 646,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				330 384,14	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				58 739,84	
213	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	230,280	245,34	56 496,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
VV			230,28		230,280			
VV			Součet		230,280			
214	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	16,000	125,34	2 005,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
215	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,095	2 500,00	237,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D		767	Konstrukce zámečnické				167 398,48	
216	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	200,988	88,54	17 795,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112					
P			Poznámka k položce: vč. zaslepení konců trubek při výrobě dle přílohy D.101.2.8 Detail prostranství před č.p. 1885					
VV			(9,5+3,3+6,25+26)*3,95		177,948			
VV			(10+10)*((0,12*0,12)*80)		23,040			
VV			Součet		200,988			
217	M	14011026	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	49,555	960,31	47 588,16	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm					
P			Poznámka k položce: 3,95 kg/m					
VV			"zábradlí"					
VV			9,5+3,3+6,25		19,050			
VV			8+8+5*2*1		26,000			
VV			Součet		45,050			
VV			45,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,555			
218	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,025	195 000,00	4 875,00	CS ÚRS 2024 01
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
P			Poznámka k položce: kotvící plotny					
VV			(10+10)*((0,12*0,12)*80)/1000		0,023			
VV			Součet		0,023			
VV			0,023*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,025			
219	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	681,600	88,54	60 348,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113					
VV			"ocelová obruba"					
VV			"pásovina" 160*4,1		656,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trny - délka 400 mm, po cca 1m" 160*0,4*0,4		25,600			
	VV		Součet		681,600			
220	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,027	48 000,00	1 296,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		0,4 kg/m					
	VV		"délka 400 mm, po cca 1m"					
	VV		160*0,4*0,4/1000		0,026			
	VV		0,026*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,027			
221	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,689	48 000,00	33 072,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		4,1 kg/m					
	VV		160*4,1/1000		0,656			
	VV		0,656*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,689			
222	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,947	2 558,58	2 422,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				3 736,01	
223	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	63,700	58,65	3 736,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		"penetrace po ubourání betonu dle potřeby v místě garáží"					
	VV		63,7		63,700			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				62 226,72	
224	K	782632114	Montáž obkladu parapetů z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 50 mm	m2	39,285	885,35	34 780,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782632114					
	VV		"Horní hrana opěrní zídky"					
	VV		"délka 92,5 m, šířka 25 cm" 0,25*92,5		23,125			
	VV		"délka 40,4 m, šířka 40 cm" 0,4*40,4		16,160			
	VV		Součet		39,285			
225	M	59245320.R	dlažba plošná betonová 400x400x80mm přírodní	m2	16,645	458,34	7 629,07	
			dlažba plošná betonová 400x400x80mm přírodní					
			• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I					
			• dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I					
			• nášlapná vrstva z křemičitého písku a ze stálobarevné drtě z přírodního kamene					
	PP		• barevných pigmentů odolných vůči UV záření					
			• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemiku, žuly nebo čediče					
			• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: ≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1,0 kg/m2)					
	VV		• vvsoká rozměrová přesnost		16,160			
	VV		101*0,4*0,4		16,645			
	VV		16,16*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
226	M	59245320.R1	dlažba plošná betonová 250x250x80mm přírodní	m2	23,819	388,65	9 257,25	
			dlažba plošná betonová 250x250x80mm přírodní					
			• dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I					
			• dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I					
			• nášlapná vrstva z křemičitého písku a ze stálobarevné drtě z přírodního kamene					
	PP		• barevných pigmentů odolných vůči UV záření					
			• obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemiku, žuly nebo čediče					
			• odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: ≤ 100 g/m2 (norma: ≤ 1,0 kg/m2)					
	VV		• vvsoká rozměrová přesnost		23,125			
	VV		370*0,25*0,25		23,819			
	VV		23,125*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
227	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	39,285	236,54	9 292,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/782991111					
	VV		39,285		39,285			
228	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,491	2 580,36	1 266,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998782101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 244,62	
229	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	13,787	125,38	1 728,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303					
	VV		"stávající zábradlí"					
	VV		Pl*0,052*(14+14+6)		5,554			
	VV		Pl*0,052*(21,2+21,2+8)		8,233			
	VV		Součet		13,787			
230	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	21,693	125,38	2 719,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	VV		"stávající zábradlí"					
	VV		13,787		13,787			
	VV		"nové zábradlí"					
	VV		7,906		7,906			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		21,693				
231	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,693	210,35	4 563,12	CS ÚRS 2024 01
PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201						
VV		"stávající zábradlí"						
VV		13,787			13,787			
VV		"nové zábradlí"						
VV		7,906			7,906			
VV		Součet			21,693			
232	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	21,693	256,34	5 560,78	CS ÚRS 2024 01
PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101						
VV		"stávající zábradlí"						
VV		13,787			13,787			
VV		"nové zábradlí"						
VV		7,906			7,906			
VV		Součet			21,693			
233	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,693	215,38	4 672,24	CS ÚRS 2024 01
PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101						
VV		"stávající zábradlí"						
VV		13,787			13,787			
VV		"nové zábradlí"						
VV		7,906			7,906			
VV		Součet			21,693			
D 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					19 038,47	
234	K	789131151	Čištění ručním nářadím potrubí do DN 50 stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	m2	13,787	425,31	5 863,75	CS ÚRS 2024 01
PP		Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789131151						
VV		"stávající zábradlí"						
VV		13,787			13,787			
235	K	789431542	Žárové stříkání potrubí do DN 150 ZnAl 150 µm	m2	7,906	1 666,42	13 174,72	CS ÚRS 2024 01
PP		Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm do DN 150						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789431542						
P		Poznámka k položce:						
VV		kompletní provedení vč. nutné technologické přípravy						
VV		zábradlí						
VV		(9,5+3,3+6,25+26)*PI*0,051			7,218			
VV		(10+10)*((0,12*0,12)*2+(4*0,12*0,01))			0,672			
VV		(4+4)*PI*0,0255*0,0255			0,016			
VV		Součet			7,906			
D M		Práce a dodávky M					830 629,01	
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					830 629,01	
236	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	563,000	468,41	263 714,83	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161142						
VV		563			563,000			
VV		Součet			563,000			
237	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	19,700	251,35	4 951,60	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113						
VV		19,7			19,700			
VV		Součet			19,700			
238	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	177,300	15,00	2 659,50	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121						
VV		19,7*9			177,300			
VV		Součet			177,300			
239	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,460	95,00	3 368,70	CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121						
VV		19,7			19,700			
VV		Součet			19,700			
VV		19,7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			35,460			
240	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	563,000	128,35	72 261,05	CS ÚRS 2024 01
PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431152						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			563	563,000				
241	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	563,000	488,35	274 941,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
VV			563	563,000				
VV			Součet	563,000				
242	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	563,000	25,31	14 249,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
VV			563	563,000				
VV			Součet	563,000				
243	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	563,000	58,65	33 019,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114					
VV			563	563,000				
VV			Součet	563,000				
244	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	591,150	248,38	146 829,84	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					
VV			563	563,000				
VV			Součet	563,000				
VV			563*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	591,150				
245	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,512	28 580,00	14 632,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II

Objekt:

SO 101s - Sanace aktivní zóny a zemní pláň

KSO: 822 2
Místo: Louny

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
MI Roads a.s.

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**938 270,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	938 270,89	21,00%	197 036,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 135 307,78**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 101s - Sanace aktivní zóny a zemní pláň

Místo: Louny
Zadavatel:
Účastník: MI Roads a.s.

Datum: 16. 1. 2025
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	938 270,89
HSV - Práce a dodávky HSV	938 270,89
1 - Zemní práce	426 256,51
5 - Komunikace pozemní	403 132,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 701,25
998 - Přesun hmot	180,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II					
Objekt:		SO 101s - Sanace aktivní zóny a zemní pláně					
Místo:		Louny			Datum:		16. 1. 2025
Zadavatel:					Projektant:		Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Účastník:		MI Roads a.s.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							938 270,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				938 270,89	
D		1	Zemní práce				426 256,51	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	922,500	202,35	186 667,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
VV			3075*0,3		922,500			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	922,500	78,56	72 471,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
P			Poznámka k položce:					
VV			vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč					
VV			922,5		922,500			
VV			Součet		922,500			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 660,500	65,55	108 845,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			922,5		922,500			
VV			Součet		922,500			
VV			922,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1 660,500			
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 075,000	18,95	58 271,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			"Úprava parapláně před položením sanace aktivní zóny" 3075		3 075,000			
VV			Součet		3 075,000			
D		5	Komunikace pozemní				403 132,50	
5	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6 150,000	65,55	403 132,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313					
P			Poznámka k položce:					
VV			pro výměnu aktivní zóny (bet. recyklát, ŠDb, kamenný odval) dle PD					
VV			"2 vrstvy, tl. celkem 300 mm" 3075*2		6 150,000			
VV			Součet		6 150,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				108 701,25	
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	3 075,000	35,35	108 701,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
VV			3075		3 075,000			
D		998	Přesun hmot				180,63	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,445	125,00	180,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 822 2

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

MI Roads a.s.

IČ:

17331099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 983 412,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 983 412,56	21,00%	416 516,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 399 929,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Louny
Zadavatel:
Účastník: MI Roads a.s.

Datum: 16. 1. 2025
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 983 412,56
HSV - Práce a dodávky HSV		85 109,38
1 - Zemní práce		48 136,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 756,80
96 - Bourání konstrukcí		5 278,80
997 - Přesun sutě		24 216,40
PSV - Práce a dodávky PSV		517 073,48
741 - Elektroinstalace - silnoproud		517 073,48
M - Práce a dodávky M		1 356 325,70
21-M - Elektromontáže		341 932,79
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		1 014 392,91
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		24 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Louny

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant: Projektce dopravní
Filip, s.r.o.

Účastník: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 983 412,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					85 109,38	
D	1	Zemní práce					48 136,18	
1	K	129951121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	10,560	4 558,35	48 136,18	CS ÚRS 2024 01
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951121								
10,56								
10,560								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 756,80	
2	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	20,000	248,55	4 971,00	CS ÚRS 2024 01
Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211								
5+5+5+5								
20,000								
20,000								
3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	125,35	2 507,00	CS ÚRS 2024 01
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112								
20								
20,000								
D	96	Bourání konstrukcí					5 278,80	
4	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	2,500	425,38	1 063,45	CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107422								
5*0,5								
2,500								
5	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	2,500	525,38	1 313,45	CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107423								
5*0,5								
2,500								
6	K	113107441	Odstranění podkladu živичných tl do 50 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	2,500	580,38	1 450,95	CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107441								
5*0,5								
2,500								
7	K	113107442	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	2,500	580,38	1 450,95	CS ÚRS 2024 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442								
5*0,5								
2,500								
D	997	Přesun sutě					24 216,40	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením do 1 km	t	26,908	253,55	6 822,52	CS ÚRS 2024 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
10,56*2,3								
24,288								
2,62								
2,620								
Součet								
26,908								
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	242,172	22,66	5 487,62	CS ÚRS 2024 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
(24,288+2,62)*9								
242,172								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	24,288	448,48	10 892,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
VV			24,288		24,288			
11	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,825	358,33	653,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
VV			1,825		1,825			
12	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,795	452,36	359,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					
VV			0,245+0,55		0,795			
D PSV			Práce a dodávky PSV				517 073,48	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				517 073,48	
13	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	977,600	35,35	34 558,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122133					
VV			977,6		977,600			
14	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	1 026,480	125,34	128 659,00	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
VV			977,6		977,600			
VV			977,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 026,480			
15	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	250,000	28,85	7 212,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122142					
VV			250		250,000			
16	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	262,500	25,34	6 651,75	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
VV			250		250,000			
VV			250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		262,500			
17	K	741123225.D	Odpojení a demontáž stávajícího vedení VO, zaslepení v zemi, nezbytné výřezy ve výkopech	ks	15,000	1 551,38	23 270,70	
PP			Odpojení a demontáž stávajícího vedení VO, zaslepení v zemi, nezbytné výřezy ve výkopech					
VV			15		15,000			
18	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	110,000	36,32	3 995,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
VV			110		110,000			
19	M	R012	označovací štítek kabelu	kus	110,000	12,54	1 379,40	
PP			označovací štítek kabelu					
VV			110		110,000			
20	K	741128002.S	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení stožáru štítkem	kus	27,000	166,32	4 490,64	
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení stožáru štítkem					
VV			27		27,000			
21	M	R011	označovací štítek stožáru VO	kus	27,000	305,65	8 252,55	
PP			označovací štítek stožáru VO					
VV			27		27,000			
22	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	77,000	25,55	1 967,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128022					
VV			77		77,000			
23	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	54,000	100,58	5 431,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132133					
VV			54		54,000			
24	M	34343127	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 25,4/12,7	m	27,000	42,25	1 140,75	
PP			trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 25,4/12,7					
VV			27		27,000			
25	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	54,000	108,65	5 867,10	
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm					
VV			54		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741372151.D	Demontáž svítidlo stávající	kus	15,000	456,33	6 844,95	
	PP		Demontáž svítidlo stávající					
	VV		15		15,000			
27	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	25,000	652,11	16 302,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741373002					
	VV		25		25,000			
28	M	Svítidlo_02	Svítidlo LED - 16 LED / 500mA / WW / Back light / 26 W	kus	8,000	8 365,25	66 922,00	
	PP		Svítidlo LED - 16 LED / 500mA / WW / Back light / 26 W					
	VV		8		8,000			
29	M	Svítidlo_03	Svítidlo LED - 16 LED / 350mA / WW / Back light / 18,4 W	kus	12,000	8 546,33	102 555,96	
	PP		Svítidlo LED - 16 LED / 350mA / WW / Back light / 18,4 W					
	VV		12		12,000			
30	M	Svítidlo_04	Svítidlo LED - 16 LED / 700mA / WW / Back light / 36,6 W	kus	5,000	8 775,28	43 876,40	
	PP		Svítidlo LED - 16 LED / 700mA / WW / Back light / 36,6 W					
	VV		5		5,000			
31	K	Pol3	Provizorní propojení stávajících CYKY/AYKY po demontáži stožáru, montáž spojky kabelové do země	ks	15,000	758,35	11 375,25	
	PP		Provizorní propojení stávajících CYKY/AYKY po demontáži stožáru, montáž spojky kabelové do země					
	VV		15		15,000			
32	K	Pol4	Ukončení kabelů do 4x2,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	50,000	58,28	2 914,00	
	PP		Ukončení kabelů do 4x2,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování					
	VV		50		50,000			
33	K	Pol5	Montáž redukce na stožár pro svítidlo	kus	25,000	215,38	5 384,50	
	PP		Montáž redukce na stožár pro svítidlo					
	VV		25		25,000			
34	M	Pol6	Montážní redukce pro svítidlo (držák vertikální pozinkovaný)	kus	25,000	1 120,85	28 021,25	
	PP		Montážní redukce pro svítidlo (držák vertikální pozinkovaný)					
	VV		25		25,000			
D M Práce a dodávky M						1 356 325,70		
D 21-M Elektromontáže						341 932,79		
35	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	200,000	35,21	7 042,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100001					
	VV		200		200,000			
36	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	216,000	38,27	8 266,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100003					
	VV		216		216,000			
37	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	22,000	2 285,85	50 288,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011					
	VV		22		22,000			
38	M	R1003	stožár VO, ocelový pozinkovaný, bezpaticový,délka 6m nad zemí, s otvory pro 3 kabely a elektrovýzbroj, zemnicí svorka	kus	22,000	5 555,55	122 222,10	
	PP		stožár VO, ocelový pozinkovaný, bezpaticový,délka 6m nad zemí, s otvory pro 3 kabely a elektrovýzbroj, zemnicí svorka					
	VV		22		22,000			
39	K	210204011.D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	15,000	1 425,38	21 380,70	
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
	VV		15		15,000			
40	K	210204206	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus	25,000	558,39	13 959,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204206					
	VV		25		25,000			
41	M	R006	výzbroj stožárová pro 3 kabely, 1,5-35 nebo SV, SS	kus	25,000	552,47	13 811,75	
	PP		výzbroj stožárová pro 3 kabely, 1,5-35 nebo SV, SS					
	VV		25		25,000			
42	M	R008	stožárová svorkovnice RS 1,5-35, 1x pojistka 10A, dle podmínek provozovatele	kus	25,000	38,85	971,25	
	PP		stožárová svorkovnice RS 1,5-35, 1x pojistka 10A, dle podmínek provozovatele					
	VV		25		25,000			
43	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	852,600	55,28	47 131,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020					
	VV		852,6		852,600			
44	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	937,860	41,22	38 658,59	
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		937,86		937,860			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45		K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	50,000	55,28	2 764,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022					
		VV		50		50,000			
46	M		35441073	drát D 10mm FeZn	kg	55,000	55,68	3 062,40	
		PP		drát D 10mm FeZn					
		VV		55		55,000			
47	K		210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	50,000	154,38	7 719,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301					
		VV		50		50,000			
48	M		35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	50,000	25,59	1 279,50	
		PP		svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
		VV		50		50,000			
49	K		210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	25,000	92,85	2 321,25	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302					
		VV		25		25,000			
50	M		35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	25,000	42,15	1 053,75	
		PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
		VV		25		25,000			
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 014 392,91	
51	K		460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	22,000	1 558,24	34 281,28	CS ÚRS 2024 01
		PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113					
		VV		22		22,000			
52	K		460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	33,880	252,52	8 555,38	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					
		VV		33,88		33,880			
		VV		Součet		33,880			
53	K		460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	304,920	12,00	3 659,04	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121					
		VV		33,88*9		304,920			
		VV		Součet		304,920			
54	K		460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	60,984	155,00	9 452,52	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121					
		VV		33,88		33,880			
		VV		Součet		33,880			
		VV		33,88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		60,984			
55	K		460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	8,128	2 152,35	17 494,30	CS ÚRS 2024 01
		PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113					
		VV		8,128		8,128			
56	K		460150003.1	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 25 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	386,000	425,35	164 185,10	
		PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 25 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3					
		VV		386		386,000			
57	K		460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	346,000	521,25	180 352,50	CS ÚRS 2024 01
		PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172					
		VV		346		346,000			
58	K		460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	80,000	558,58	44 686,40	CS ÚRS 2024 01
		PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312					
		VV		80		80,000			
59	K		460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	812,000	251,25	204 015,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661412					
		VV		812		812,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	34575121	deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm	m	828,240	42,55	35 241,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska kabelová krycí PE červená, 250x4mm					
	VV		812		812,000			
	VV		812*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		828,240			
61	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	893,200	11,27	10 066,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112					
	VV		893,2		893,200			
62	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	977,600	28,85	28 203,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791113					
	VV		977,6		977,600			
63	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	1 026,480	37,25	38 236,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE					
	VV		977,6		977,600			
	VV		977,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 026,480			
64	K	460791115	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm	m	77,000	35,33	2 720,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791115					
	VV		77		77,000			
65	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	80,850	68,56	5 543,08	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE					
	VV		77		77,000			
	VV		77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,850			
66	K	460560003	Zásyp rýh ručně šířky 25 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	386,000	56,65	21 866,90	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 25 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3					
	VV		386		386,000			
67	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	346,000	125,35	43 371,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182					
	VV		346		346,000			
68	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,000	220,15	17 612,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431332					
	P		Poznámka k položce: Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m					
	VV		80		80,000			
69	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	2,500	365,65	914,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871143					
	VV		5*0,5		2,500			
70	K	460871145	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	2,500	422,22	1 055,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871145					
	VV		5*0,5		2,500			
71	K	460871162	Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	2,500	2 550,35	6 375,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871162					
	VV		5*0,5		2,500			
72	K	460881313	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm	m2	5,000	4 850,55	24 252,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881313					
	VV		5*0,5		2,500			
	VV		5*0,5		2,500			
	VV		Součet		5,000			
73	K	R1001	Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO	kus	22,000	1 258,24	27 681,28	
	PP		Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO					
	VV		22		22,000			
74	M	R002	pouzdro pro stožár	kus	22,000	658,33	14 483,26	
	PP		pouzdro pro stožár					
	VV		22		22,000			
75	K	R1002	Uložení plechů nebo keramické desky (dlaždice) pod stožár	kus	22,000	66,14	1 455,08	
	PP		Uložení plechů nebo keramické desky (dlaždice) pod stožár					
	VV		22		22,000			
76	M	R003	plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár	kus	22,000	125,88	2 769,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár					
	VV		22		22,000			
77	K	R1004	Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl. 20 mm	m2	44,000	585,66	25 769,04	
	PP		Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl. 20 mm					
	VV		44		44,000			
78	M	24617222	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	44,000	450,66	19 829,04	
	PP		hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy					
	VV		44		44,000			
79	M	Pol8	ochranná manžeta OMP133	ks	22,000	921,11	20 264,42	
	PP		ochranná manžeta OMP133					
	VV		22		22,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 904,00	
80	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod	44,000	566,00	24 904,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4132					
	VV		44		44,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II

Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

KSO: 822 2

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

MI Roads a.s.

IČ:

17331099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 281 644,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 281 644,25	21,00%	479 145,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 760 789,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Louny
Zadavatel:
Účastník: MI Roads a.s.

Datum: 16. 1. 2025
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 281 644,25
HSV - Práce a dodávky HSV	2 266 379,35
1 - Zemní práce	1 736 021,02
1.1 - Dodávka rostlin	419 485,00
CIBULOVINY - CIBULOVINY	8 600,00
D1 - STROMY	218 400,00
KEŘE - KEŘE	50 892,00
OKRASNÉ TRAVINY - OKRASNÉ TRAVINY	20 801,00
SOLITERNÍ KEŘE - SOLITERNÍ KEŘE	31 550,00
TRVALKY - TRVALKY	89 242,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 460,00
998 - Přesun hmot	105 413,33
PSV - Práce a dodávky PSV	15 264,90
767 - Konstrukce zámečnické	15 264,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Louny

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Účastník: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 281 644,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 266 379,35

D 1 Zemní práce 1 736 021,02

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	787,000	277,00	217 999,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212351							
VV	780+7				787,000			

2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	570,000	23,86	13 600,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111							
VV	570				570,000			

3	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	12,000	3 970,00	47 640,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP	Odstranění pařezů odfrézováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221							
P	Poznámka k položce: stávající pařezy							
VV	10+2				12,000			

4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	305,200	163,83	50 000,92	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151101		
VV	"založení dešťových záhonů"		
VV	(14+4)*0,7		12,600
VV	"založení trvalkových záhonů"		
VV	(400)*0,7		280,000
VV	"založení keřových záhonů"		
VV	42*0,3		12,600
VV	Součet		305,200

5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	787,000	76,20	59 969,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501							
P	Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit vč. likvidace							
VV	787				787,000			

6	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	3 935,000	14,50	57 057,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981							
P	Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit							
VV	787*5				3 935,000			

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	414,180	188,00	77 865,84	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
VV	57+305,2+41+5,58+5,4				414,180			

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	745,524	90,00	67 097,16	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
VV	414,18				414,180			
VV	414,18*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				745,524			

9	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	313,175	79,00	24 740,83	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101							
VV	"trvalkové záhony"							
VV	"drenážní vrstva" 400*0,2				80,000			
VV	"minerální substrát: písek - 20%, HDK fr. 4/16 - 30%, odplevelená ornice - 50%" 400*0,4-22				138,000			
VV	Mezisoučet				218,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"drenážní vrstva" (14+4)*0,1*3		5,400			
	VV		"retenční substrát: písek - 25%, kompost - 15%, odplevelená					
	VV		ornice - 20%, HDK fr. 8/16 - 40% " (14+4)*0,3		5,400			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		"výsadba"					
	VV		"minerální substrát: HDK fr. 4/8 - 40%, biouhel - 10%,					
	VV		odplevelená ornice - 50%" 47,5+3,375		50,875			
	VV		"strukturální substrát: HDK fr. 32/125 - 75%, biouhel - 12,5%,					
	VV		kompost - 12,5%" 6		6,000			
	VV		"dokončovací práce"					
	VV		"směs: HDK fr. 4/8 - 30%, fr. 8/16 - 30%, fr. 16/32 - 30%,					
	VV		zahrádnický substrát - 10%" 27,5		27,500			
	VV		Součet		313,175			
10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3,600	511,38	1 840,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"drenážní vrstva" (14+4)*0,1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	VV		1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,600	451,82	1 626,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"drenážní vrstva" (14+4)*0,1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	VV		1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
12	M	58343930.0	kamenivo drcené hrubé frakce 8/32	t	160,000	434,50	69 520,00	
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/32					
	VV		"trvalejší záhony"					
	VV		"drenážní vrstva" 400*0,2		80,000			
	VV		Součet		80,000			
	VV		80*2 'Přepočtené koeficientem množství		160,000			
13	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	3,600	740,00	2 664,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"drenážní vrstva" (14+4)*0,1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	VV		1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	442,000	35,00	15 470,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
	VV		442		442,000			
15	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	42,000	135,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351005					
	VV		keřové záhony					
	VV		42		42,000			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,680	550,00	12 474,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		42*0,3		12,600			
	VV		12,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		22,680			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 700,000	22,00	37 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
	VV		1700		1 700,000			
18	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	51,000	175,00	8 925,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		1700*0,03		51,000			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	442,000	15,00	6 630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		příměřené hutnění vybrační deskou					
	VV		442		442,000			
20	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	12,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111					
	VV		"založení trávníku"					
	VV		1700		1 700,000			
21	M	10371500.R	substrát pro trávníky "Top-dressing"	m3	47,600	1 250,00	59 500,00	
	PP		substrát pro trávníky "Top-dressing"					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Top-Dressing používá speciální top-dressingnová směs. Tato směs je složena z křemičitého písku, kompostu a rašeliny nebo speciálního substrátu. Směs pro Top-Dressing lze doplnit i o hnojivo nebo jiné pomocné půdní látky a půdní kondicionéry.					
	VV		1700*0,02*1,4		47,600			
22	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 860,000	12,00	22 320,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111112					
	VV		1860		1 860,000			
23	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	544,000	35,00	19 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113					
	VV		537+7		544,000			
24	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,7 do 1,1 m3	kus	41,000	450,00	18 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183151115					
	VV		26+1+14		41,000			
25	K	183211312	Výsadba trvalek prostokofenných	kus	1 860,000	12,00	22 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokofenných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211312					
	P		Poznámka k položce: dodávky jsou uvedeny v samostatném listu SO 801 - II.Etapa - Dodávka pro výsadbu					
	VV		1860		1 860,000			
26	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 000,000	9,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313					
	VV		1000		1 000,000			
27	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	442,000	15,00	6 630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121					
	VV		442		442,000			
28	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	41,000	550,00	22 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116					
	P		Poznámka k položce: dodávky jsou uvedeny v samostatném listu SO 801 - II.Etapa - Dodávka pro výsadbu					
	VV		26+1+14		41,000			
29	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	537,000	15,00	8 055,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211					
	P		Poznámka k položce: dodávky jsou uvedeny v samostatném listu SO 801 - II.Etapa - Dodávka pro výsadbu					
	VV		537		537,000			
30	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102311					
	VV		7		7,000			
31	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	41,000	250,00	10 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
	VV		26+1+14		41,000			
32	M	MAT.5	kotvicí systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvicí úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom)	sada	41,000	690,00	28 290,00	
	PP		kotvicí systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvicí úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom)					
	VV		26+1+14		41,000			
33	K	18480110.R	Ošetřování kořenového prostoru přístrojem typu Airspade v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	2 700,00	297 000,00	
	PP		Ošetřování kořenového prostoru přístrojem typu Airspade v rovině a svahu do 1:5					
	VV		110		110,000			
34	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	920,000	4,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511					
	P		Poznámka k položce: 2x provedeno po 14 dnech "neselektivním herbicidem"					
	VV		460*2		920,000			
35	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	41,000	120,00	4 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813111					
	VV		26+1+14		41,000			
36	K	184816112.R	Hnojení pomocí tablet k jedné sazenici vč. dodání hnojiva	kus	144,000	4,00	576,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hnojení pomocí tablet k jedné sazenici					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>položka vč. dodávky hnojiva</i>		144,000			
			<i>(7+26+1+14)*3</i>					
37	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m3	m3	89,775	250,00	22 443,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství do 10 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184854111					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"retenční substrát: písek - 25%, kompost - 15%, odplevelená ornice - 20%, HDK fr. 8/16 - 40%" (14+4)*0,3		5,400			
	VV		"výsadba"					
	VV		"minerální substrát: HDK fr. 4/8 - 40%, biouhel - 10%, odplevelená ornice - 50%" 47,5+3,375		50,875			
	VV		"strukturální substrát: HDK fr. 32/125 - 75%, biouhel - 12,5%, kompost - 12,5%" 6		6,000			
	VV		"dokončovací práce"					
	VV		"směs: HDK fr. 4/8 - 30%, fr. 8/16 - 30%, fr. 16/32 - 30%, zahradnický substrát - 10%" 27,5		27,500			
	VV		Součet		89,775			
38	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	138,000	250,00	34 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Míchání vegetačních substrátů strojně v homogenizačním zařízení, v množství přes 10 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184854113					
	VV		"trvalkové záhony"					
	VV		"minerální substrát: písek - 20%, HDK fr. 4/16 - 30%, odplevelená ornice - 50%" 400*0,4-22		138,000			
	VV		Součet		138,000			
39	M	10390002.R	biouhel, aktivní uhlí do půdy	m3	5,838	7 500,00	43 785,00	
	PP		biouhel, aktivní uhlí do půdy					
	VV		"výsadba"					
	VV		"minerální substrát: biouhel - 10%" (47,5+3,375)*0,1		5,088			
	VV		"strukturální substrát: biouhel - 12,5%" 6*0,125		0,750			
	VV		Součet		5,838			
40	M	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t	57,900	750,00	43 425,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/1					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"retenční substrát: písek - 25%" (14+4)*0,3*0,25		1,350			
	VV		"trvalkové záhony"					
	VV		"minerální substrát: písek - 20%" (400*0,4-22)*0,2		27,600			
	VV		Součet		28,950			
	VV		28,95*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,900			
41	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,750	1 250,00	3 437,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		"dokončovací práce"					
	VV		"směs: zahradnický substrát - 10%" 27,5*0,1		2,750			
42	M	1031110.R	zahradnický kompost	m3	1,560	1 250,00	1 950,00	
	PP		zahradnický kompost					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"retenční substrát: kompost - 15%" (14+4)*0,3*0,15		0,810			
	VV		"výsadba"					
	VV		"strukturální substrát: kompost - 12,5%" 6*0,125		0,750			
	VV		Součet		1,560			
43	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	171,932	550,00	94 562,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"retenční substrát: odplevelená ornice - 20%" (14+4)*0,3*0,2		1,080			
	VV		"trvalkové záhony"					
	VV		"minerální substrát: odplevelená ornice - 50%" (400*0,4-22)*0,5		69,000			
	VV		"výsadba"					
	VV		"minerální substrát: odplevelená ornice - 50%" (47,5+3,375)*0,5		25,438			
	VV		Součet		95,518			
	VV		95,518*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		171,932			
44	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	57,200	467,48	26 739,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		"výsadba"					
	VV		"minerální substrát: HDK fr. 4/8 - 40%" (47,5+3,375)*0,4		20,350			
	VV		"dokončovací práce"					
	VV		"směs: HDK fr. 4/8 - 30%" 27,5*0,3		8,250			
	VV		Součet		28,600			
	VV		28,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,200			
45	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	20,820	511,38	10 646,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		"dešťové záhony"					
	VV		"retenční substrát: HDK fr. 8/16 - 40%" (14+4)*0,3*0,4		2,160			
	VV		"dokončovací práce"					
	VV		"směs: HDK fr. 8/16 - 30%" 27,5*0,3		8,250			
	VV		Součet		10,410			
	VV		10,41*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,820			
46	M	58343872.R	kamenivo drcené hrubé frakce 4/16	t	82,800	491,45	40 692,06	
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/16					
	VV		"trvalkové záhony"					
	VV		"minerální substrát: HDK fr. 4/16 - 30%" (400*0,4-22)*0,3		41,400			
	VV		41,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		82,800			
47	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	16,500	451,82	7 455,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"dokončovací práce"					
	VV		"směs: HDK fr. 16/32 - 30%" 27,5*0,3		8,250			
	VV		Součet		8,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	8,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,500			
48	M	58344003.R	kamenivo drčené hrubé frakce 32/125	t	9,000	500,00	4 500,00	
		PP	kamenivo drčené hrubé frakce 32/125					
		VV	"výsadba"					
		VV	"strukturnální substrát: HDK fr. 32/125 - 75%" 6*0,75		4,500			
		VV	4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
49	K	184911151	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	18,000	45,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mulčování záhonů kačírkem nebo drčeným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151					
		VV	"dešťové záhony"					
		VV	14+4		18,000			
		VV	Součet		18,000			
50	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	405,024	45,00	18 226,08	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mulčování záhonů kačírkem nebo drčeným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161					
		VV	3,14*1,6		5,024			
		VV	"trvalekové záhony"					
		VV	400		400,000			
		VV	Součet		405,024			
51	M	58344003	kamenivo drčené hrubé frakce 63/125	t	0,704	500,00	352,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	kamenivo drčené hrubé frakce 63/125					
		VV	3,14*0,07*1,6		0,352			
		VV	0,352*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,704			
52	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	57,800	467,48	27 020,34	CS ÚRS 2024 01
		PP	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
		VV	"dešťové záhony"					
		VV	(14+4)*0,05		0,900			
		VV	"trvalekové záhony"					
		VV	400*0,07		28,000			
		VV	Součet		28,900			
		VV	28,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,800			
53	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	42,000	39,00	1 638,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
		VV	42		42,000			
54	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	3,360	950,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	kůra mulčovací VL					
		VV	42*0,08		3,360			
55	K	185802113,r	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	3,00	5 100,00	
		PP	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
		VV	1700		1 700,000			
56	M	2519115.0	hnojivo NPK - Univerzální zahradní hnojivo 10kg	kg	34,000	165,00	5 610,00	
		PP	hnojivo NPK - Univerzální zahradní hnojivo 10kg					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Univerzální granulované hnojivo s optimálním poměrem živin k výživě 1700/50		34,000			
57	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	28,050	250,00	7 012,50	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	(1700)*0,01		17,000			
		VV	442*0,025		11,050			
		VV	Součet		28,050			
D	1.1		Dodávka rostlin				419 485,00	
D	CIBULOVINY		CIBULOVINY				8 600,00	
58	M	Pol22	Muscari armeniacum, modřenec	kus	1 000,000	8,60	8 600,00	
		PP	Muscari armeniacum, modřenec					
		VV	1000		1 000,000			
D	D1		STROMY				218 400,00	
59	M	AcCa	Acer campestre, javor, velikost ok 14-16	kus	4,000	4 650,00	18 600,00	
		PP	Acer campestre, javor, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
		VV	4		4,000			
60	M	AcCE	Acer campestre 'Elsrijk', javor, velikost ok 14-16	kus	9,000	6 120,00	55 080,00	
		PP	Acer campestre 'Elsrijk', javor, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
		VV	9		9,000			
61	M	AcPI	Acer platanooides, javor, velikost ok 14-16	kus	3,000	4 350,00	13 050,00	
		PP	Acer platanooides, javor, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
		VV	3		3,000			
62	M	AeCB	Aesculus carnea 'Briotii', jirovec, velikost ok 14-16	kus	5,000	5 220,00	26 100,00	
		PP	Aesculus carnea 'Briotii', jirovec, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
		VV	5		5,000			
63	M	FrOr	Fraxinus ornus, jasan, velikost ok 14-16	kus	5,000	4 950,00	24 750,00	
		PP	Fraxinus ornus, jasan, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
		VV	5		5,000			
64	M	PIAc	Platanus x acerifolia, platan, velikost ok 14-16	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
		PP	Platanus x acerifolia, platan, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
		VV	1		1,000			
65	M	SoAM	Sorbus aria 'Magnifica', jeřáb, velikost ok 14-16	kus	14,000	5 430,00	76 020,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sorbus aria ‘Magnifica’, jeřáb, velikost ok 14-16, alejový strom, výška nasazení koruny 250 cm					
	VV		14		14,000			
	D	KEŘE	KEŘE				50 892,00	
66	M	CoSK	Cornus sericea ‘Kelseyi’, svída, velikost 20-40	kus	54,000	98,00	5 292,00	
	PP		Cornus sericea ‘Kelseyi’, svída, velikost 20-40					
	VV		54		54,000			
67	M	Roln	Rosa ‘Innocencia’, púdopokryvná růže, velikost K1,5	kus	89,000	95,00	8 455,00	
	PP		Rosa ‘Innocencia’, púdopokryvná růže, velikost K1,5					
	VV		89		89,000			
68	M	SpBT	Spiraea betulifolia ‘Tor’, tavolník, velikost 15-20	kus	127,000	95,00	12 065,00	
	PP		Spiraea betulifolia ‘Tor’, tavolník, velikost 15-20					
	VV		127		127,000			
69	M	SpJG	Spiraea japonica ‘Goldflame’, tavolník, velikost 10-15	kus	136,000	95,00	12 920,00	
	PP		Spiraea japonica ‘Goldflame’, tavolník, velikost 10-15					
	VV		136		136,000			
70	M	SpJD	Spiraea japonica ‘Dart’s Red’, tavolník, velikost 15-20	kus	128,000	95,00	12 160,00	
	PP		Spiraea japonica ‘Dart’s Red’, tavolník, velikost 15-20					
	VV		128		128,000			
	D	OKRASNÉ TRA	OKRASNÉ TRAVINY				20 801,00	
71	M	SeAu	Sesleria autumnalis, pěchava, velikost K9	kus	341,000	61,00	20 801,00	
	PP		Sesleria autumnalis, pěchava, velikost K9					
	VV		341		341,000			
	D	SOLITERNÍ KEŘ	SOLITERNÍ KEŘE				31 550,00	
72	M	AmLA	Amelanchier lamarckii, muchovník, velikost 200-250	kus	3,000	4 850,00	14 550,00	
	PP		Amelanchier lamarckii, muchovník, velikost 200-250					
	VV		3		3,000			
73	M	KoPa	Koelreuteria paniculata, svitel, velikost 200-250	kus	2,000	4 350,00	8 700,00	
	PP		Koelreuteria paniculata, svitel, velikost 200-250					
	VV		2		2,000			
74	M	SyVM	Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’, šefík, velikost 200-250	kus	2,000	4 150,00	8 300,00	
	PP		Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’, šefík, velikost 200-250					
	VV		2		2,000			
	D	TRVALKY	TRVALKY				89 242,00	
75	M	AcMK	Acaena microphylla ‘Kupferteppich’, plazilka, velikost K9	kus	101,000	59,00	5 959,00	
	PP		Acaena microphylla ‘Kupferteppich’, plazilka, velikost K9					
	VV		101		101,000			
76	M	AsAN	Aster ageratoides var. adustus ‘Nanus’, hvězdnice, velikost K9	kus	111,000	54,00	5 994,00	
	PP		Aster ageratoides var. adustus ‘Nanus’, hvězdnice, velikost K9					
	VV		111		111,000			
77	M	AsDH	Aster dumosus ‘Herbstgrub vom Bresserhof’, hvězdnice, velikost K9	kus	93,000	55,00	5 115,00	
	PP		Aster dumosus ‘Herbstgrub vom Bresserhof’, hvězdnice, velikost K9					
	VV		93		93,000			
78	M	AsNP	Aster novae angliae ‘Purple Dome’, hvězdnice, velikost K9	kus	74,000	57,00	4 218,00	
	PP		Aster novae angliae ‘Purple Dome’, hvězdnice, velikost K9					
	VV		74		74,000			
79	M	CaNT	Calamintha nepeta ‘Triumphator’, marulka, velikost K9	kus	222,000	55,00	12 210,00	
	PP		Calamintha nepeta ‘Triumphator’, marulka, velikost K9					
	VV		222		222,000			
80	M	CoVG	Coreopsis verticillata ‘Grandiflora’, krásnoočko, velikost K9	kus	61,000	55,00	3 355,00	
	PP		Coreopsis verticillata ‘Grandiflora’, krásnoočko, velikost K9					
	VV		61		61,000			
81	M	CoVM	Coreopsis verticillata ‘MoonBeam’, krásnoočko, velikost K9	kus	80,000	55,00	4 400,00	
	PP		Coreopsis verticillata ‘MoonBeam’, krásnoočko, velikost K9					
	VV		80		80,000			
82	M	GeRo	Geranium ‘Rozanne’, kakost, velikost K9	kus	165,000	70,00	11 550,00	
	PP		Geranium ‘Rozanne’, kakost, velikost K9					
	VV		165		165,000			
83	M	GeRT	Geranium renardii ‘Terre Franche’, kakost, velikost K9	kus	96,000	73,00	7 008,00	
	PP		Geranium renardii ‘Terre Franche’, kakost, velikost K9					
	VV		96		96,000			
84	M	GeSS	Geranium sanguineum var. striatum, kakost, velikost K9	kus	161,000	70,00	11 270,00	
	PP		Geranium sanguineum var. striatum, kakost, velikost K9					
	VV		161		161,000			
85	M	SaNC	Salvia nemorosa ‘Carradonna’, šalvěj, velikost K9	kus	102,000	66,00	6 732,00	
	PP		Salvia nemorosa ‘Carradonna’, šalvěj, velikost K9					
	VV		102		102,000			
86	M	TeGR	Tellima grandiflora ‘Rubra’, mitrovka, velikost K9	kus	161,000	71,00	11 431,00	
	PP		Tellima grandiflora ‘Rubra’, mitrovka, velikost K9					
	VV		161		161,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 460,00	
87	K	9163712RP1	Osazení skrytého zahradního obručníku ocelového zarytím včetně začistiění	m	42,000	130,00	5 460,00	
	PP		Osazení skrytého zahradního obručníku ocelového zarytím včetně začistiění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> dodávka, viz. zámečnický výrobek					
VV		42			42,000			
D	998		Přesun hmot				105 413,33	
88	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	680,086	155,00	105 413,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 264,90	
D	767		Konstrukce zámečnické				15 264,90	
89	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	141,540	35,00	4 953,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113					
VV			"ocelová obruba"					
VV			"pásovina" 42*3,17		133,140			
VV			"trny - délka 500 mm, po cca 1m" 42*0,5*0,4		8,400			
VV			Součet		141,540			
90	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,009	55 000,00	495,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm Poznámka k položce: 0,4 kg/m					
P			"délka 500 mm, po cca 1m"					
VV			42*0,5*0,4/1000		0,008			
VV			0,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
91	M	13010266	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm	t	0,146	65 000,00	9 490,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm Poznámka k položce: 3,17 kg/m					
VV			42*3,17/1000		0,133			
VV			0,133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,146			
92	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,163	2 000,00	326,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt:
SO 901 - Mobiliář

KSO: 822 2
Místo: Louny

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
MI Roads a.s.

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			686 821,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	686 821,95	21,00%	144 232,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	831 054,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Louny

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Účastník: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		686 821,95
HSV - Práce a dodávky HSV		533 114,55
1 - Zemní práce		17 156,87
2 - Zakládání		9 754,88
5 - Komunikace pozemní		69 411,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		405 411,50
96 - Bourání konstrukcí		38 326,50
997 - Přesun sutě		4 076,76
998 - Přesun hmot		27 303,12
PSV - Práce a dodávky PSV		153 707,40
767 - Konstrukce zámečnické		153 707,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: SO 901 - Mobiliář

Místo: Louny

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Účastník: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 686 821,95

D HSV Práce a dodávky HSV 533 114,55

D 1 Zemní práce 17 156,87

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,140	177,51	1 799,95	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101							
VV	39*0,26				10,140			

2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,140	1 510,00	4 741,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131		
VV	"lavičky"		
VV	9*2*(0,08)		1,440
VV	3*2*(0,06)		0,360
VV	4*5*(0,06)		1,200
VV	Mezisoučet		3,000
VV	"koše"		
VV	2*(0,07)		0,140
VV	Součet		3,140

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,280	506,00	6 719,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
P	Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit							
VV	10,14+3,14				13,280			

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,280	55,30	734,38	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111							
VV	13,28				13,280			

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,904	90,00	2 151,36	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
VV	13,28				13,280			
VV	13,28*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				23,904			

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	39,000	25,90	1 010,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112							
VV	39				39,000			

D 2 Zakládání 9 754,88

7	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	3,140	3 106,65	9 754,88	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313511		
VV	"lavičky"		
VV	9*2*(0,08)		1,440
VV	3*2*(0,06)		0,360
VV	4*5*(0,06)		1,200
VV	Mezisoučet		3,000
VV	"koše"		
VV	2*(0,07)		0,140
VV	Součet		3,140

D 5 Komunikace pozemní 69 411,42

8	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	39,000	205,54	8 016,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811011							
VV	39				39,000			

9	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	39,000	239,54	9 342,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad ze štéřkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011					
VV			39	39,000				
10	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	39,000	830,00	32 370,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111					
VV			39	39,000				
11	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	40,170	490,00	19 683,30	CS ÚRS 2024 01
PP			kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá					
VV			39	39,000				
VV			39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	40,170				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	405 411,50				
12	K	9163712RP2	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového do betonového lože včetně zajištění	m	48,400	400,00	19 360,00	
PP			Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového do betonového lože včetně zajištění					
VV			48,4	48,400				
13	M	13010282.r	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x5mm	t	0,448	35 000,00	15 680,00	
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x5mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			8,4 kg/m					
VV			48,4*8,4/1000	0,407				
VV			0,407*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	0,448				
14	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104213					
P			Poznámka k položce:					
VV			kotveno na chem. kotvu 4ks M10x200					
VV			2	2,000				
15	M	koš_03	odpadkový koš typ C (RAL7016), DLE PD.901.2.4	kus	2,000	27 869,00	55 738,00	
PP			odpadkový koš typ C (RAL7016), DLE PD.901.2.4					
VV			2	2,000				
16	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	16,000	569,00	9 104,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113					
P			Poznámka k položce:					
VV			kotveno na chem. kotvu M8 x 165 do betonové patky					
VV			9+3+4	16,000				
17	M	lavička_01	parková lavička typ A (RAL 7016), DLE PD.901.2.4	kus	9,000	12 030,00	108 270,00	
PP			parková lavička typ A (RAL 7016), DLE PD.901.2.4					
VV			9	9,000				
18	M	lavička_04.1	parková lavička typ C.1 (RAL 7016), DLE PD.901.2.4	kus	3,000	25 431,00	76 293,00	
PP			parková lavička typ C.1 (RAL 7016), DLE PD.901.2.4					
VV			3	3,000				
19	M	lavička_04.2	parková lavička typ C.2 (RAL 7016), DLE PD.901.2.4	kus	4,000	20 432,00	81 728,00	
PP			parková lavička typ C.2 (RAL 7016), DLE PD.901.2.4					
VV			4	4,000				
D 96			Bourání konstrukcí	38 326,50				
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,250	4 330,00	35 722,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
VV			"základ (patky) sloupků sušáků- odhad"					
VV			33*2*0,5*0,5*0,5	8,250				
21	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	672,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211					
VV			2	2,000				
22	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001311					
VV			3	3,000				
D 997			Přesun sutě	4 076,76				
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,725	85,00	1 506,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
VV			17,725	17,725				
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	159,525	5,00	797,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
P			Poznámka k položce:					
VV			vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit					
VV			17,725*9	159,525				
25	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	17,725	100,00	1 772,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			17,725	17,725				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					27 303,12
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	23,336	1 170,00	27 303,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					
D PSV			Práce a dodávky PSV					153 707,40
D 767			Konstrukce zámečnické					153 707,40
27	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	924,000	166,35	153 707,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996801					
VV			stávající sušáky na prádlo - kovová konstrukce 2000 x 3000 x 2000 mm v betonovém základu					
VV			"odhad" 33*(7*4)		924,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 2
Místo: Louny

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
MI Roads a.s.

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 401,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 401,36	21,00%	41 244,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			237 645,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Louny
Zadavatel:
Účastník: MI Roads a.s.

Datum: 16. 1. 2025
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	196 401,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	196 401,36
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	41 401,36
VRN4 - Inženýrská činnost	55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Louny - Revitalizace sídliště Pod Kasárnami - Etapa II
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Louny Datum: 16. 1. 2025
Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Účastník: MI Roads a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							196 401,36	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							196 401,36	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							100 000,00	
1	K	0120020RP	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Vytyčení inženýrských sítí								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě, vč. GP	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce po výstavbě, vč. GP								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pasportizace objektu před započítím prací								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000								
5	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pasportizace objektu po provedení prací								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000								
D VRN3 Zařízení staveniště							41 401,36	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	26 401,36	26 401,36	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
Poznámka k položce: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, vstupem a vjezdem na staveniště, nasvětlení výkopů a lávky přes výkopy, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody mědlí po stavbě a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.								
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dopravní značení na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000								
D VRN4 Inženýrská činnost							55 000,00	
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Plán BOZP na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000								
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zkoušky hutnicí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000								
10	K	044002000	Revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Revize								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000								
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 054-0_3-20

Stavba: LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI

KSO: 822 2

Místo: Louny

CC-CZ: 2112

Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI. Z jejích příloh: D.101.1-3.1 – Technická zpráva, D.101.1-3.2 – Situace dopravního řešení, D.101.1-3.4 – Vzorové příčné řezy, D.101.1-3.5 – Pracovní příčné řezy byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

Cena bez DPH			1 840 074,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 840 074,14	Výše daně 386 415,57
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 226 489,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	054-0_3-20		
Stavba:	LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI		
Místo:	Louny	Datum:	1. 6. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 840 074,14	2 226 489,71
II.	ETAPA	1 840 074,14	2 226 489,71
B	Neužnatelné náklady	1 840 074,14	2 226 489,71
SO 901	Mobiliář	1 840 074,14	2 226 489,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI

Objekt:

II. - ETAPA

Soupis:

B - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 901 - Mobiliář

KSO: 822 2
Místo: Louny

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MI Roads a.s.

IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 840 074,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 840 074,14	21,00%	386 415,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 226 489,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI
Objekt: II. - ETAPA
Soupis: B - Neuznatelné náklady
Úroveň 3: SO 901 - Mobiliář

Místo: Louny
Zadavatel:
Uchazeč: MI Roads a.s.

Datum: 1. 6. 2021
Projektant: Projekce dopravní
Zpracovatel: Filip, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 840 074,14
HSV - Práce a dodávky HSV	34 725,98
1 - Zemní práce	12 691,76
2 - Zakládání	19 924,26
998 - Přesun hmot	2 109,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 731 209,76
767 - Konstrukce zámečnické	1 731 209,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 138,40
VRN6 - Územní vlivy	74 138,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI
Objekt: II. - ETAPA
Soupis: B - Neuznatelné náklady
Úroveň 3: SO 901 - Mobiliář

Místo: Louny Datum: 1. 6. 2021
Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Uchazeč: MI Roads a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 840 074,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 725,98	
D	1	Zemní práce					12 691,76	
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,778	1 890,00	9 030,42	CS ÚRS 2020 01
	PP	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
	VV	"přístřešky"						
	VV	91*0,25*0,25*0,84				4,778		
	VV	Součet				4,778		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,778	540,00	2 580,12	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
	P	Poznámka k položce: vzdálenost odvozu je orientační, určí uchazeč dle svých kapacit						
	VV	4,778				4,778		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,778	55,30	264,22	CS ÚRS 2020 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	VV	4,778				4,778		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,600	95,00	817,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	VV	4,778				4,778		
	VV	4,778*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				8,600		
D	2	Zakládání					19 924,26	
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,778	4 170,00	19 924,26	CS ÚRS 2020 01
	PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	VV	"přístřešky"						
	VV	91*0,25*0,25*0,84				4,778		
	VV	Součet				4,778		
D	998	Přesun hmot					2 109,96	
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,722	180,00	2 109,96	CS ÚRS 2020 01
	PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 731 209,76	
D	767	Konstrukce zámečnické					1 731 209,76	
7	K	přístřešek_M01	Montáž základního modulu přístřešku "pro 1 kontejner" dle PD.901.6	kus	16,000	4 999,68	79 994,88	
	PP	Montáž základního modulu přístřešku "pro 1 kontejner" dle PD.901.6						
	VV	16				16,000		
8	K	přístřešek_M02	Montáž rozšiřujícího modulu přístřešku "o 1 stání kontejneru" dle PD.901.6	kus	15,000	3 870,72	58 060,80	
	PP	Montáž rozšiřujícího modulu přístřešku "o 1 stání kontejneru" dle PD.901.6						
	VV	15				15,000		
9	M	přístřešek_D05	Přístřešek pro 1 kontejner dle PD.901.6	kus	9,000	43 444,80	391 003,20	
	PP	Přístřešek pro 1 kontejner dle PD.901.6						
	VV	9				9,000		
10	M	přístřešek_D01	Přístřešek pro 2 kontejnery dle PD.901.6	kus	2,000	62 496,00	124 992,00	
	PP	Přístřešek pro 2 kontejnery dle PD.901.6						
	VV	2				2,000		
11	M	přístřešek_D02	Přístřešek pro 3 kontejnery dle PD.901.6	kus	3,000	83 462,40	250 387,20	
	PP	Přístřešek pro 3 kontejnery dle PD.901.6						
	VV	3				3,000		
12	M	přístřešek_D06	Přístřešek pro 4 kontejnery dle PD.901.6	kus	1,000	108 158,40	108 158,40	
	PP	Přístřešek pro 4 kontejnery dle PD.901.6						
	VV	1				1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	přístřešek_D07	Přístřešek pro 5 kontejnerů dle PD.901.6	kus	1,000	126 856,80	126 856,80	
	PP		Přístřešek pro 5 kontejnerů dle PD.901.6					
	VV		1		1,000			
14	K	přístřešek_M03	Montáž dveřního dílu přístřešku dle PD.901.6	kus	25,000	2 207,52	55 188,00	
	PP		Montáž dveřního dílu přístřešku dle PD.901.6					
	VV		25		25,000			
15	M	přístřešek_D04	Dveřní uzamykatelný díl s uzamykatelnými dveřmi s panty na vložku fab "výplň z perforovaného ZN plechu" dle PD.901.6	kus	25,000	12 650,40	316 260,00	
	PP		Dveřní uzamykatelný díl s uzamykatelnými dveřmi s panty na vložku fab "výplň z perforovaného ZN plechu" dle PD.901.6					
	VV		25		25,000			
16	K	přístřešek_M04	Montáž dodatečných bočních výplní přístřešku dle PD.901.6	kus	16,000	987,84	15 805,44	
	PP		Montáž dodatečných bočních výplní přístřešku dle PD.901.6					
	VV		16		16,000			
17	M	přístřešek_D03	Prodloužení boční výplně do rádiusu střechy "2 ks výplně z perforovaného ZN plechu" dle PD.901.6	kus	16,000	12 781,44	204 503,04	
	PP		Prodloužení boční výplně do rádiusu střechy "2 ks výplně z perforovaného ZN plechu" dle PD.901.6					
	VV		16		16,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							74 138,40	
D VRN6 Územní vlivy							74 138,40	
18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	74 138,40	74 138,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		doprava prvků					
	VV		1		1,000			