

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Brloh_nadrz_VV_2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 368 573,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 368 573,06	497 400,34
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 865 973,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

Brloh_nadrz_VV_2

Místo:

Datum:

20. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 368 573,06	2 865 973,40
Objekt0	Stavební rozpočet	2 368 573,06	2 865 973,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brloh_nadrz_VV_2
Objekt:
Objekt0 - Stavební rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 368 573,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 368 573,06	21,00%	497 400,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 865 973,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brloh_nadrz_VV_2
Objekt: Objekt0 - Stavební rozpočet

Místo: Datum: 20. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 - Přípravné a přidružené práce
12 - Odkopávky a prokopávky
13 - Hloubené vykopávky
15 - Roubení
16 - Přemístění výkopku
17 - Konstrukce ze zemin
18 - Povrchové úpravy terénu
27 - Základy
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
46 - Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
62 - Úprava povrchů vnější
711 - Izolace proti vodě
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
96 - Bourání konstrukcí
M21 - Elektromontáže
S - Přesuny sutí
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce
02VRN - Příprava staveniště
03VRN - Zařízení staveniště
04VRN - Inženýrské činnosti
07VRN - Provozní vlivy a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brloh_nadrz_VV_2

Objekt: Objekt0 - Stavební rozpočet

Místo: Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 11		Přípravné a přidružené práce						
0	K	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l (včetně pohotovosti čerpací soupravy)	h	168,000			
PP		Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l (včetně pohotovosti čerpací soupravy)						
0	K	111101113R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1	m2	80,000			
PP		Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1						
0	K	110001VD	Vyčištění a příprava ploch dna nádrže (odrhnutí sedimentu)	kpl	1,000			
PP		Vyčištění a příprava ploch dna nádrže (odrhnutí sedimentu)						
0	K	110002VD	Odstranění a likvidace vystrojení stávajícího požeráku (kromě betonů)	kpl	1,000			
PP		Odstranění a likvidace vystrojení stávajícího požeráku (kromě betonů)						
0	K	110003VD	Odstranění a likvidace stávajícího potrubí u přítokové šachty	kpl	1,000			
PP		Odstranění a likvidace stávajícího potrubí u přítokové šachty						
D 12		Odkopávky a prokopávky						
0	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	16,080			
PP		Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m						
D 13		Hloubené vykopávky						
0	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	80,820			
PP		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ						
0	K	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	80,820			
PP		Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ						
D 15		Roubení						
0	K	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	44,000			
PP		Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m						
0	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	44,000			
PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m						
0	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,037			
PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop						
D 16		Přemístění výkopku						
0	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,400			
PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m						
D 17		Konstrukce ze zemin						
0	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm)	m3	32,600			
PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm)						
0	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,010			
PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním						
0	K	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3	759,500			
PP		Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS						
0	K	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	1 000,000			
PP		Hutnění boků násypů						
0	M	58125110	Zemina na zásyp (násyp) nádrže (včetně dovozu)	t	1 331,442			
PP		Zemina na zásyp (násyp) nádrže (včetně dovozu)						
0	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 386,862			
PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop						
D 18		Povrchové úpravy terénu						
0	K	183104111R00	Kopání jamek D 25cm,hl.25cm	kus	380,000			
PP		Kopání jamek D 25cm,hl.25cm						
0	M	02610001VD	mokřadní vegetace	kus	380,000			
PP		mokřadní vegetace						
0	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	160,800			
PP		Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2						
0	K	460620006RT1	Osetí povrchu travou (včetně dodávky osiva)	m2	160,800			
PP		Osetí povrchu travou (včetně dodávky osiva)						
0	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,383			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro nádrže					
D		27	Základy					
0	K	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,512			
PP			Beton základových patek prostý C 20/25					
0	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,560			
PP			Bednění stěn základových patek - zřízení					
0	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,560			
PP			Bednění stěn základových patek - odstranění					
0	K	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	8,960			
PP			Železobeton základových desek C 20/25					
0	K	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí (průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81)	t	1,062			
PP			Výztuž základových desek ze svařovaných sítí (průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81)					
0	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,137			
PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního)					
0	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,160			
PP			Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm					
0	K	457561111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného drcen. 8-16 mm	m3	6,500			
PP			Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného drcen. 8-16 mm					
0	K	457571211R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy	m3	13,640			
PP			Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy					
0	K	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého (říční kamenivo)	m3	62,400			
PP			Lože trativodu z kameniva drobného těženého (říční kamenivo)					
0	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	169,580			
PP			Přesun hmot pro nádrže					
D		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					
0	K	463215111R00	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	5,580			
PP			Rovnanina z lomového kamene netříděného					
0	K	465513328R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	67,000			
PP			Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm					
0	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	42,161			
PP			Přesun hmot pro nádrže					
D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
0	K	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	216,160			
PP			Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm					
0	K	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	570,420			
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie					
0	M	69370150	Geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	598,941			
PP			Geotextilie netkaná PP 300 g/m2					
0	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	29,033			
PP			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva					
D		62	Úprava povrchů vnější					
0	K	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	100,000			
PP			Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.					
0	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,671			
PP			Přesun hmot pro nádrže					
D		711	Izolace proti vodě					
0	K	711461104R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pryžovými foliemi	m2	273,210			
PP			Provedení izolace proti tlakové vodě pryžovými foliemi					
0	M	27244150.A	pryž EPDM, černá, síla 1.02 mm	m2	300,531			
PP			pryž EPDM, černá, síla 1.02 mm					
0	K	7110003VD	Prostupy folií VKF a KP	kpl	1,000			
PP			Prostupy folií VKF a KP					
0	K	735138003R00	Tlaková zkouška izolace	kus	2,000			
PP			Tlaková zkouška izolace					
0	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	t	0,601			
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě					
D		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					
0	K	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m	15,000			
PP			Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400					
0	M	28614294	Trubka kanalizační korugovaná PRAGMA+ID, SN 10, DN 400 x 6000 mm, PP	kus	3,000			
PP			Trubka kanalizační korugovaná PRAGMA+ID, SN 10, DN 400 x 6000 mm, PP					
0	K	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	1,000			
PP			Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400					
0	M	286544919	Koleno kanalizační PRAGMA+ID DN 400 90° PP	kus	1,000			
PP			Koleno kanalizační PRAGMA+ID DN 400 90° PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	870001VD	Napojení nového potrubí DN400 na stávající	kpl	1,000			
	PP		Napojení nového potrubí DN400 na stávající					
0	K	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	8,000			
	PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200					
0	M	286147833	Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 200 x 7,7 x 3000 mm	kus	1,000			
	PP		Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 200 x 7,7 x 3000 mm					
0	M	286147836	Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 200 x 7,7 x 6000 mm	kus	1,000			
	PP		Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 200 x 7,7 x 6000 mm					
0	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,000			
	PP		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200					
0	M	28656166	Odbočka 45° kanalizační odolná PPKGEA DN 200/160	kus	1,000			
	PP		Odbočka 45° kanalizační odolná PPKGEA DN 200/160					
0	K	870002VD	Napojení nového potrubí DN200 na stávající šachtu	kpl	1,000			
	PP		Napojení nového potrubí DN200 na stávající šachtu					
0	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150	m	22,000			
	PP		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150					
0	M	286147826	Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 160 x 6,2 x 6000 mm	kus	3,000			
	PP		Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 160 x 6,2 x 6000 mm					
0	M	286147823	Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 160 x 6,2 x 3000 mm	kus	1,000			
	PP		Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 160 x 6,2 x 3000 mm					
0	M	286147821	Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 160 x 6,2 x 1000 mm	kus	3,000			
	PP		Trubka kanalizační odolná PPKGEM SN16 160 x 6,2 x 1000 mm					
0	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150	kus	3,000			
	PP		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150					
0	M	28656142	Koleno 45° kanalizační odolné PPKGB DN 160	kus	1,000			
	PP		Koleno 45° kanalizační odolné PPKGB DN 160					
0	M	28656152	Koleno 87° kanalizační odolné PPKGB DN 160	kus	2,000			
	PP		Koleno 87° kanalizační odolné PPKGB DN 160					
0	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	40,000			
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot					
0	K	870003VD	Montáž sběrného potrubí VKF, komplet včetně RK a přímých spojek drenážního potrubí	kpl	1,000			
	PP		Montáž sběrného potrubí VKF, komplet včetně RK a přímých spojek drenážního potrubí					
0	M	286139922	Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, perforovaná	m	46,100			
	PP		Trubka drenážní PE-HD DN 150, SN 8, perforovaná					
0	M	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	3,000			
	PP		Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC					
0	M	28651755.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC	kus	1,000			
	PP		Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC					
0	M	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm	kus	3,000			
	PP		Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160 x 4,0 x 1000 mm					
0	M	28651792	Zátka čepová kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC	kus	3,000			
	PP		Zátka čepová kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC					
0	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	54,000			
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm					
0	M	286134602	Trubka tlaková PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, SDR 11	m	56,700			
	PP		Trubka tlaková PE 100 RC, rozměr 40 x 3,7 mm, SDR 11					
0	K	877172121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm	kus	8,000			
	PP		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm					
0	M	286538093	Elektrokoleno 90° FRIALEN W90 SDR 11, PE 100 d 40 mm	kus	8,000			
	PP		Elektrokoleno 90° FRIALEN W90 SDR 11, PE 100 d 40 mm					
0	K	870004VD	Dotěsnění prostupů potrubí stěnou stávající nádrže jilem	kpl	1,000			
	PP		Dotěsnění prostupů potrubí stěnou stávající nádrže jilem					
0	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,441			
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
0	M	890001VD	Revizní šachta 1 DN600 - komplet D+M	kpl	1,000			
	PP		Revizní šachta 1 DN600 - komplet D+M					
0	M	890002VD	Revizní šachta 2 DN600 - komplet D+M	kpl	1,000			
	PP		Revizní šachta 2 DN600 - komplet D+M					
0	K	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	15,000			
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou					
0	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	30,000			
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou					
0	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	54,000			
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80					
0	M	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	107,000			
	PP		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	59,400			
	PP		Vodič signalizační CYY 1,5 mm2					
0	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,001			
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
	D	96	Bourání konstrukcí					
0	K	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	19,700			
	PP		Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel					
0	K	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	11,054			
	PP		Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB					
	D	M21	Elektromontáže					
0	K	210M01VD	Čerpadlo 1 studna dle. spec. PD technologie vč. instalace	kus	1,000			
	PP		Čerpadlo 1 studna dle. spec. PD technologie vč. instalace					
0	K	210M02VD	Čerpadlo 2 recirkulace dle spec. PD technologie vč. instalace	kus	1,000			
	PP		Čerpadlo 2 recirkulace dle spec. PD technologie vč. instalace					
0	K	210M03VD	Venkovní rozvaděč PER komplet včetně napojení, montáže a revize	kpl	1,000			
	PP		Venkovní rozvaděč PER komplet včetně napojení, montáže a revize					
0	K	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	35,000			
	PP		Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop					
0	K	650125143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	35,000			
	PP		Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky					
0	M	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	35,000			
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2					
0	K	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	0,019			
	PP		Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu					
	D	S	Přesuny sutí					
0	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,280			
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	713,519			
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
0	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	79,280			
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace					
0	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	79,280			
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění					
0	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	79,280			
	PP		Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	D	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
	D	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					
0	K	010001VRN	Průzkumy, geodetické práce	Soubor	1,000			
	PP		Průzkumy, geodetické práce					
	D	02VRN	Příprava staveniště					
0	K	020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1,000			
	PP		Příprava staveniště					
	D	03VRN	Zařízení staveniště					
0	K	030001VRN	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000			3
	PP		Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště					
0	K	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,000			
	PP		Připojení na energie a jejich spotřeba					
0	K	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,000			
	PP		Zabezpečení staveniště					
	D	04VRN	Inženýrské činnosti					
0	K	040001VRN	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	07VRN	Provozní vlivy a ostatní náklady					
0	K	070001VRN	Provozní a územní vlivy	Soubor	1,000			
	PP		Provozní a územní vlivy					
0	K	0700011VRN	Ostatní náklady	Soubor	1,000			
	PP		Ostatní náklady					

Položkový rozpočet - následná péče (2. etapa)

Zakázka: "Přeměna stávající vodní nádrže v Brlohu u Loun na biotop včetně následné péče - II

poř.č.	popis položky - následná péče	m.j.	množs.	cena za m.j.	podzim	jaro	cena za 1. rok v Kč bez DPH	cena za m.j.	podzim	jaro	cena za 2. rok v Kč bez DPH
1	odstranění odumřelých organických zbytků rostlin	kus	380				11 400,00				11 400,00
2.	dosadba chybějících rostlin	kus	380				45 600,00				45 600,00
Celkem							57 000,00 Kč				57 000,00 Kč
21 % DPH							11 970,00 Kč				11 970,00 Kč
Celkem s DPH							68 970,00 Kč				68 970,00 Kč

Uchazeč do tabulky doplní ceny za m.j., tj. uchazeč vyplní pole označené zelenou barvou.

Pro účely hodnocení nabídek je u 2. položky stanoveno max. možný rozsah plnění s tím, že fakturace bude probíhat v souladu se smlouvou, konk. Článek 8 odst. 8.7, tj. v rozsahu skutečně provedených prací.