


Všechny práce v kořenovém prostoru stromů se MUSÍ PROVÁDĚT RUČNĚ!!!
Na plochy v kořenovém prostoru se následně rozprostře směs ostrohranného šterku fr.4/8 (30%), fr.8/16 (30%), fr. 16/32 (30%) a zahradnického substrátu (10%) v tl. max 25 cm



KERÉ					
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	ks	velikost	poznámka
Roln	<i>Rosa 'Innocencia'</i>	růže púdopokr.	89	20-40	
SpBT	<i>Spiraea betulifolia 'Tor'</i>	tavolník	97	20-40	
SpJG	<i>Spiraea japonica 'Goldflame'</i>	tavolník	106	20-40	
SpJD	<i>Spiraea japonica 'Dart's Red'</i>	tavolník	98	20-40	
POČET KUSŮ CELKEM			390		
TRVALKY					
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	ks	velikost	počet kusů na m²
AcMK	<i>Acaena microphylla 'Kupferteppich'</i>	plazilka	101	K9	8
AsAN	<i>Aster ageratoides var. adustus 'Nanus'</i>	hvězdnice	111	K9	4
AsAA	<i>Aster ageratoides 'Asran'</i>	hvězdnice	92	K9	4
AsDH	<i>Aster dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'</i>	hvězdnice	93	K9	9
AsNP	<i>Aster novae angliae 'Purple Dome'</i>	hvězdnice	74	K9	5
CaNT	<i>Calamintha nepeta 'Triumphator'</i>	marulka	222	K9	8
CoVG	<i>Coreopsis verticillata 'Grandiflora'</i>	krásnoočko	61	K9	6
CoVM	<i>Coreopsis verticillata 'Moonbeam'</i>	krásnoočko	80	K9	6
GeRo	<i>Geranium 'Rozanne'</i>	kakost	165	K9	6
GeRT	<i>Geranium renardii 'Terre Franche'</i>	kakost	96	K9	9
GeSS	<i>Geranium sanguineum var. striatum</i>	kakost	161	K9	7
SaNC	<i>Salvia nemorosa 'Carradonna'</i>	šalvěj	102	K9	6
TeGR	<i>Tellima grandiflora 'Rubra'</i>	mitrovka	161	K9	8
POČET KUSŮ CELKEM			1519		
OKRASNÉ TRAVINY					
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	ks	velikost	počet kusů na m²
CaAK	<i>Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'</i>	třtina	54	K9	3
SeAu	<i>Sesleria autumnalis</i>	pěchava	341	K9	9
POČET KUSŮ CELKEM			395		
CIBULOVINY					
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	ks	velikost	poznámka
	<i>Muscari armeniacum</i>	modřenek	1000		výsadba do hnízd po 10-ti kusech
POČET KUSŮ CELKEM			1000		
POČET ROSTLIN CELKEM			3304		

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.		
1.	03/2024	změna návrhu

GENERALNÍ PROJEKTANT:		<div><div></div><div><div>PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.</div><div>Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624</div><div>IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792</div><div>HIP: Ing. Milan Tesař</div></div></div>
Investor:	Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny	
KÚ:	Louny (687391)	
Zodpovědný projektant: Ing. Martina Imramovská, Ph.D.		
Vypracoval: Ing. Martina Imramovská, Ph.D., Ing. Markéta Šindlarová		

Datum: 05/2024		Číslo zakázky: 19-032-3.2	Objekt: SO801	Stupeň: DPS
Zakázka: LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI			Měřítko: 1:100 / A3	Paré:
Příloha: SO801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - E II - OP prostor J.Schováňka_trvalky			Číslo přílohy: D.801.2.11	

ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
<div><div></div><div>krajinná architektura M²</div></div>	