

Zakázka: Výměna stávajících zářivkových svítidel za nová LED svítidla s automatickým řízením			Výkaz Výměr EL-002 revize: 0				
Místo stavby: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova 661, 440 01 Louny 1					Datum:		květen 2024
Investor: Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny							
GVH Louny - výměna stávajících zářivkových svítidel za nová LED svítidla s automatickým řízením							
Poř. č. Position	Označení Tag No.	Popis, druh Description, Type	Poznámka Note	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
		SVÍTIDLA + MATERIÁL					
101	A1	Svítlidlo, typ A1 dle TZ, dodávka		ks	2		
102	A1D	Svítlidlo, typ A1D dle TZ, dodávka		ks	24		
103	A2	Svítlidlo, typ A2 dle TZ, dodávka		ks	17		
104	A2D	Svítlidlo, typ A2D dle TZ, dodávka		ks	90		
105	A3	Svítlidlo, typ A3 dle TZ, dodávka		ks	5		
106	A3D	Svítlidlo, typ A3D dle TZ, dodávka		ks	20		
107	B1	Svítlidlo, typ B1 dle TZ, dodávka		ks	103		
108	DALI-ČID-A	DALI multisenzory pro řízení dle TZ, dodávka - cena za učebnu tři řady, dvě zóny		kpl	7		
109	DALI-ČID-B	DALI multisenzory pro řízení dle TZ, dodávka - cena za učebnu dvě řady, jedna zóna		kpl	1		
110	EL-KAB	Kabely + lišty pro realizaci kabeláže řízení osvětlení dle TZ - cena za jednu učebnu		kpl	8		
111	EL-VYP	Instalační materiál pro úpravu vypínačů v učebnách dle TZ - cena za jednu učebnu		kpl	8		
112	EL-MAT	Drobný instalační materiál (hmoždinky, spojovací materiál, sádra, apod.)		kpl	1		
113	EL-REC	Recyklační příspěvek - velká svítidla (>50 cm, 0,5 - 30 kg)		ks	259		
114	OST-BAR	Barva pro hrubou opravu malby ploch po osazení svítidel, úprav vypínačů		kpl	1		
115	OST-MAT	Ostatní pomocný materiál (zakrývací materiál, apod.)		kpl	1		
		MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE					
116	EL-DEMONT	Demontáž stávajících zářivkových svítidel		ks	250		
117	EL_LIKV	Ekologická likvidace stávajících zářivkových svítidel, vč. zdrojů		ks	250		
118	A1-MONT	Svítlidlo, typ A1 dle TZ, montáž		ks	0		
119	A1D-MONT	Svítlidlo, typ A1D dle TZ, montáž		ks	24		
120	A2-MONT	Svítlidlo, typ A2 dle TZ, montáž		ks	15		
121	A2D-MONT	Svítlidlo, typ A2D dle TZ, montáž		ks	90		
122	A3-MONT	Svítlidlo, typ A3 dle TZ, montáž		ks	4		
123	A3D-MONT	Svítlidlo, typ A3D dle TZ, montáž		ks	20		
124	B1-MONT	Svítlidlo, typ B1 dle TZ, montáž		ks	99		
125	DALI-MONT	Montáž DALI multisenzorů - cena za jednu učebnu		kpl	8		
126	DALI-KAB	Úprava instalace, instalace DALI sběrnice v lištách pro řízení dle TZ - cena za jednu učebnu		kpl	8		
127	DALI-VYP	Úprava vypínačů v učebnách pro ovládání dle TZ - cena za jednu učebnu		kpl	8		
128	DALI-NAST	Nastavení řízení osvětlení, včetně zaškolení obsluhy a předání návodu k obsluze		kpl	1		
129	DALI-DOK	Vytvoření schématu zapojení řízení osvětlení		kpl	1		
130	EL-MER	Ověřovací měření osvětlenosti (6 vzorových místností), vypracování protokolu		kpl	1		
131	EL-DOK	Vytvoření jednoduchého půdorysného schématu stavu skutečného provedení		kpl	1		
132	EL-REV	Dílčí revize elektro - prostory s úpravou elektorinstalace		kpl	1		
133	OST-PRESUN	Nezbytný přesun nábytku pro provedení činnosti a jeho navrácení na původní místa		kpl	1		
134	OST-UKL	Zakrytí nábytku při prašných pracích, suchý a mokrý úklid prostor po práci		kpl	1		
135	OST-MAL	Hrubá výmalba ploch po osazení svítidel (plocha kam zasahovalo původní svítidlo)		kpl	1		
136	OST-VRN	Ostatní vedlejší náklady (doprava, ubytování, apod.)		kpl	1		
137	OST-VCP	Dodatečné náklady spojené s demontážní svítidel na jednu učebnu		kpl	8		
138	OST-VCP2	Náklady spojené s přesunem vypínačů v jedné učebně (požadavek provozovatele)		kpl	1		
139	OST-VCP3	Dodatečné náklady spojené s demontáží svítidel ve společných prostorách (chodby, toalety)		kpl	1		
		Celkové náklady					739 373,87