



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

steský kraj

Název stavby:

Stavební úpravy střech objektu MSH

Místo stavby: Rybalkova 2673, 440 01 Louny

A Průvodní list

Stupeň: Dokumentace pro povolení stavby a výběr dodavatele

Stavebník: Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Vypracoval: Ing. Zdeněk Havlina

Datum: 12/2024

Otisk autorizačního razítka:	Podpis:
	
	Číslo výtisku:
	

- F. fotodokumentace dotčené části objektu 11/2024 a 01/2025
G. 3x půdorys střechy - výkresy původní projektové dokumentace z roku 1975, zpracovatel OSP Louny
H. studie proveditelnosti pro účely výstavby fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel u Městské sportovní haly Louny, zpracovatel dokumentu: Gatum Group s.r.o., Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2
I. jednání a konzultace s objednatelem
J. vybrané předpisy a normy (včetně jejich změn) zohledněné při navrhování technického řešení

A.3 TEA – technicko - ekonomické atributy budov

Stávající objekt:

a) realizace	70. léta 20. století
b) obestavěný prostor	cca 24100 m ³
c) zastavěná plocha	2418 m ²
d) podlahová plocha	s ohledem na charakter stavebních prací nebylo zjišťováno
e) počet podzemních podlaží	1 - částečné podsklepení
f) počet nadzemních podlaží	2
g) způsob využití	objekt občanské vybavenosti – městská sportovní hala
h) druh konstrukce	zděná konstrukce s betonovými stropy nebo ocelovými vazníky
i) způsob vytápění	centrální
j) přípojka vodovodu	ano, stávající
k) přípojka kanalizační sítě	ano, stávající
l) přípojka plynu	ano, stávající
m) výtah	ne

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Jedná se jen o stavební úpravy na stávajících střechách objektu městské sportovní haly, které spočívají v celkové demontáži stávajícího střešního pláště a v návrhu nového střešního pláště. Stavební práce jsou navrženy jen na střechách stávajícího objektu. Do vnitřních prostor není stavebními pracemi zasahováno. Stavební úpravy nezasahují na sousední pozemek. Dočasný zábor sousedního pozemku je nutný jen z hlediska skladování materiálu a přistavení kontejneru při demontážních a bouracích pracích.

Do inženýrských sítí (přípojek) na pozemku nebude stavebními pracemi zasahováno.

a) hloubka stavby	stávající a ke změně nedochází
b) výška stavby	výška atiky u střechy „A“ se lokálně ve štítech navyšuje o cca 150 mm, u ostatních níže položených střech se výška atiky navyšuje o zanedbatelných cca 100 mm
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě	stávající a ke změně nedochází
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby	09/2025 – 12/2025

