

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	město Louny
sídlo:	Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 01, Louny
zastoupený:	Ing. Petrou Kotkovou, vedoucí odboru správy majetku
IČO/ DIČ:	00265209 / CZ00265209
profil:	https://zakazky.mulouny.cz/
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Revitalizace letního cvičiště – III. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 09.12.2021 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

V Mostě, dne 17.12.2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 14.12.2021 v 10:07 h níže uvedené dotazy, na které odpovídá následovně.

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosíme zadavatele o vysvětlení položky v SO 01, č.29 - poplatek za směsný odpad. Z čeho by tento odpad měl vzniknout? Ideálně by měl být pod skládkovým výpočet tonáže.

Odpověď projektanta:

SO-01 pol.č.29 Základní rozdělení suti podle jednotlivých kategorií bylo provedeno, zbývající odpad byl zařazen do odpadu směsného. Jedná se o tyto položky a tonáže:

pol.2 - odstranění kameniva	4,200 t
pol.10 - odstranění násypů pod podlahami	245,840 t
pol.12 - rozebrání betonových desek	6,600 t
pol.13 - bourání sloupků a vzpěr	0,657 t
pol.14 - rozebrání oplocení drátěné pletivo	0,062 t
pol.15 - rozebrání oplocení ocelové sloupky	0,167 t
pol.16 - demolice ocelových hal	32,375 t
pol.20 - demontáž lampy	0,500 t
pol.21 - demontáž venkovní sprchy	0,030 t
pol.32 - demontáž hrazení	7,850 t
pol.33 - demontáž zábradlí	2,378 t
pol.34 - demontáž oplocení	1,692 t
Celkem hmotnost odpadu zařazeného jako směsný	302,351 t

Dotaz č. 2

Dále je pro nás zavádějící položka č. 22 ve stejném objektu - Ostatní neměřitelné bourací práce (1 kpl). Bylo by vhodné upřesnit čeho se tato položka týká.

Odpověď projektanta:

SO-01 pol.č.22 Ostatní neměřitelné bourací práce - vzhledem ke složitosti a celkové náročnosti bouracích prací se projektant domnívá, že při nich jistě vzniknou některé práce navíc, práce, které nejdou klasifikovat ani kvantifikovat ceníkovými položkami, ale reálně vzniknou. Může to být lokální rozpojování spojů mezi spojenými prefabrikáty tribuny, očištění ocelových sloupků od betonových základů, případně demontáže skrytých konstrukcí. Projektant uvažoval s množstvím 100 hodin těchto bouracích prací, zřejmě ne úplně šťastně zahrnutých do 1 kpl.

Dotaz č. 3

Dále bychom se chtěli zeptat jak zadavatel plánuje naložit s kovovým odpadem, soupis prací obsahuje pouze demontáž.

Odpověď projektanta:

SO-01 Nakládání s kovovým odpadem, projektant i zadavatel předpokládá, že zhotovitel zajistí odvoz skutečného množství kovového odpadu do sběru a výtěžek po odečtení nákladů na dopravu bude poukázán na účet města.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 6.1.2022 v 15.30 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. města Louny