



VYTYČOVACÍ BODY		
číslo	E	N
1	-782157731	-1007642406
2	-782160223	-1007644893
3	-782144833	-1007645757
4	-782163227	-1007679188
5	-782160821	-1007679399
6	-782161894	-1007691653
7	-782158592	-1007695589
8	-782159872	-1007697891
9	-782160225	-1007700974
10	-782150036	-1007696339
11	-782143688	-1007696198
12	-782143592	-1007694899
13	-782138596	-1007705981
14	-782135128	-1007693135
15	-782111174	-1007695233
16	-782106474	-1007691290
17	-782109938	-1007699157
18	-782108930	-1007702357
19	-782107920	-1007705556
20	-782106913	-1007708756
21	-782102826	-1007693190
22	-782099850	-1007694739
23	-782096873	-1007696289
24	-782093897	-1007697839
25	-782101456	-1007677550
26	-782100958	-1007677594
27	-782105276	-1007677617
28	-782111236	-1007672481
29	-782109169	-1007648881
30	-782146900	-1007669357
31	-782096627	-1007655009
32	-782093224	-1007655346
33	-782092530	-1007648340
34	-782096342	-1007647963
35	-782137127	-1007713580
36	-782133815	-1007711127
37	-782130671	-1007709247
38	-782138746	-1007707722
39	-782145307	-1007707963
40	-782103025	-1007651701
41	-782157492	-1007650884
42	-782148867	-1007673397
43	-782105174	-1007672916
44	-782113664	-1007674818
45	-782160607	-1007672369
46	-782158537	-1007648735
47	-782113410	-1007676503
48	-782098996	-1007684994
49	-782095964	-1007685902
50	-782093570	-1007694103

Poznámky:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové dokumentace.
- Před zahájením stavebních prací je nutné provedení vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
- Při nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
- Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě důkladným zaměřením před zadáním prvku do výroby
- Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
- Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používání bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce. Výkop hlubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesutí svahováním popř. pažením. V případě výkopů pod úrovní základové spáry musí být stávající základy podchyceny bedněním a základová spára podezděna popř. podbetonována.

± 0,000 = 210 700m.n.m.

INVESTOR: MĚSTO LOUNY, MÍROVÉ NÁM. 35, 440 01 LOUNY, IČO 00265209				PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
ING.ARCH. M. CISAŘ		ING.ARCH. M. CISAŘ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	
SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59					
AKCE				DOKUMENTACE	DSP+DPS
III. ETAPA REVITALIZACE LETNÍHO CVIČIŠTĚ LOUNY				MĚŘITKO	1:200
				DATUM	11/2020
ČÁST:				STAVEBNÍ OBJ.	
C – SITUACE				ČÁST DOKUMENT. C	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
VYTYČOVACÍ SITUACE					C.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					