

POTRUBÍ JE VEDENO POD STROPEM. V BLÍZKOSTI ODBOČEK TUV BUDOU PEVNÉ BODY.

±0,000 = 180,80 m. n. m. Bpv

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ: NOSNÝ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET monolit / PREFA;
- STÁVAJÍCÍ: ŽELEZOBETONOVÝ PLÁŠŤ monolit / PREFA
- STÁVAJÍCÍ: ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK NA MC; VYSOKÁ PEVNOST
- STÁVAJÍCÍ: ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK NA MC; STŘEDNÍ PEVNOST
- NOVÉ: ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVAROVEK NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU
- NOVÉ: ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK NA SYSTÉMOVOU TENKOU MALTU

POZNÁMKY

KÓTOVÁNO V CM

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

POŽADAVKY NA MATERIÁLY A PROVÁDĚNÍ viz. TECHNICKÉ ZPRÁVY D.1.1 a) A D.1.2 b)

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ:

DO DN 20	20mm
DN 20–32	30mm
DN 40–100	JAKO DN

IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU. POTRUBÍ SE STUDENOU VODOU OBALIT NETKANOU TEXTILIÍ, NEBO IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU TL. 6mm. ROZTEČ KONZOLÍ S PRYŽOVOU VLOŽKOU DLE POŽADAVKU VÝROBCE TRUBEK. NAD ULOŽENÍM VE STĚNĚ MUSÍ BÝT MIN. 20mm OMÍTKY.

- ● PŘIPOJOVACÍ MÍSTO
- PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

centrální funkce

vypracoval:	kontroloval:	schválil:	datum	změna	poř. č.
ING V. VONDRA	DOPLNIL	ING V. NOWAK	08/2020		
akce: PROKOPA HOLÉHO 2 632, LOUNY			stupeň	poč. A4	Č. kopie
				2	
číslo zakázky: PROJ 1 483	objekt: VODOVOD				
měřítko: 1:100	výkres: 1. PP		archívní č.: 20–48–02		
investor: MĚSTO LOUNY	místo:				