



ŘEZ A-A



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

-  BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ BLESKOSVODU (VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES)
 - CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉ KRYTINY
 - DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH ZÁVĚTRNÝCH LIŠT VE ŠTÍTECH A OKAPNÍHO PLECHU
 - CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINOU
 - DEMONTÁŽ PODBITÍ PŘESAHŮ STŘECHY
 - SONDY DO KONSTRUKCE STŘECHY NEBYLY PROVEDENY, UVEDENÁ SKLADBA JE PŘEDPOKLAD
 - PŘEDPOKLÁDÁ SE NUTNOST ČÁSTEČNÉ OPRAVY NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY V CELKOVÉM OBJEMU KONSTRUKČNÍHO ŘEZIVA 0,4 m³ (OPATŘENO IMPREGNACÍ), DIMENZE A ZPŮSOB OPRAVY (VÝMĚNA/PŘÍLOŽKOVÁNÍ) BUDOU UPŘESNĚNY PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCE STŘECHY A ZMAPOVÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE

±0,000 = ÚROVEŇ PŘÍZEMÍ
±0,000 ≈ 178,400 m n.m.

AKCE:		PROJEKTANT:	ČKAIT: 0402105	
NOVÁ STŘECHA NA PAVILONU "C" – VÝSTAVIŠTĚ LOUNY AKCE 22/2024/Inv.		Ing. Michal Novák Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby tel: 777 958 231 xmichal.novak@seznam.cz		
OBJEDNATEL:				
Město Louny, Mírové náměstí 35, 44001 Louny				
ČÁST DOKUMENTACE: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ		VYPRACOVAL: Ing. Michal Novák		PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ: TECHNICKÁ POMOC – DPS		
ŘEZ A–A, STÁVAJÍCÍ STAV – BOURÁNÍ		DATUM: 02/2024	MĚŘ.: 1:50	
			VÝKRES Č.: D.02	